

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน.....โครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งงานโครงการเสริมสร้างหน่วย

สถานที่ก่อสร้าง.....ค่ายพิชัยดาบหัก ม.2 พัน.7 จว. อ.ต.....

โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 ของ ม.2 พัน.7.....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ห้องน้ำ - ส้วมทหาร.....

แบบเลขที่.....ภท.07-1 ฉ.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานส่วนโครงสร้าง							
#	ทรายหยาบอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.	400.00	4,800.00	91.00	1,092.00	5,892.00
#	คอนกรีต 1:2:4	42.00	ลบ.ม.	1,800.00	75,600.00	391.00	16,422.00	92,022.00
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 6 มม.	0.60	ตัน	19,614.00	11,768.40	4,100.00	2,460.00	14,228.40
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 9 มม.	1.20	ตัน	19,053.00	22,863.60	4,100.00	4,920.00	27,783.60
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด \varnothing 12 มม.	0.85	ตัน	21,838.00	18,562.30	3,300.00	2,805.00	21,367.30
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด \varnothing 16 มม.	0.78	ตัน	20,895.00	16,298.10	3,300.00	2,574.00	18,872.10
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด \varnothing 20 มม.	0.74	ตัน	20,884.00	15,454.16	2,900.00	2,146.00	17,600.16
#	ลวดผูกเหล็ก	125.00	กก.	34.00	4,250.00	-	-	4,250.00
#	ตะปู ขนาดต่าง ๆ	4	ลัง	668.00	2,672.00	-	-	2,672.00
	ไม้แบบ (250.00 ตร.ม.)	200.00	ตร.ม.	380.00	76,000.00	133.00	33,250.00	109,250.00
#	เหล็ก L 50 x 50 x 4 มม.	60	ท่อน	389.00	23,340.00	-	-	23,340.00
#	เหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	42	ท่อน	607.00	25,494.00	-	-	25,494.00
*	แผ่นเหล็กปะกับหนา 8 มม.	72	แผ่น	73.00	5,256.00	35%	1,839.60	7,095.60
*	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม. หนา 8 มม.	24	แผ่น	70.00	1,680.00	35%	588.00	2,268.00
*	น๊อต \varnothing 16 มม. ยาว 20 ซม.	80	ตัว	20.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	2,125.00	กก.	-	-	10.00	21,250.00	21,250.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน.....โครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งงานโครงการเสริมสร้างหน่วย

สถานที่ก่อสร้าง.....ค่ายพิชัยดาบหัก ม.2 พ้น.7 จว. อ.ต.....

โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 ของ ม.2 พ้น.7.....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

*	หลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนชนิดเคลือบสีพร้อมพ่นฉนวน PU โฟม หนาไม่น้อยกว่า 50	196.00	ม.	925.00	181,300.00	70.00	13,720.00	195,020.00
---	--	--------	----	--------	------------	-------	-----------	------------

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ห้องน้ำ - ส้วมทหาร.....

แบบเลขที่.....กท.07-1 ฉ.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	FLASHING	20.00	ม.	210.00	4,200.00	50.00	1,000.00	5,200.00
	เหล็กยึดแป Ø 12 มม.	55.00	ม.	25.00	1,375.00	-	-	1,375.00
	ลวดสลิง Ø 12 มม. พร้อมเกลียวเร่ง	8	ชุด	180.00	1,440.00	-	-	1,440.00
	ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	372.00	7,440.00	95.00	1,900.00	9,340.00
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	118.00	ตร.ม.	301.00	35,518.00	158.00	18,644.00	54,162.00
	พื้นผสมน้ำยากันซึม	118.00	ตร.ม.	30.00	3,540.00	-	-	3,540.00
	พื้นผิวขัดมันเรียบ	11.00	ตร.ม.	95.00	1,045.00	82.00	902.00	1,947.00
	ผนังก่ออิฐมวลฤ 1/2 แผ่น	220.00	ตร.ม.	292.00	64,240.00	89.00	19,580.00	83,820.00
	ผนังก่ออิฐบล็อกชนิดกันฝนซักร่อง	60.00	ตร.ม.	211.00	12,660.00	100.00	6,000.00	18,660.00
	ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	214.00	ตร.ม.	265.00	56,710.00	166.00	35,524.00	92,234.00
	ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดบังตาซักร่อง	24.00	ตร.ม.	234.00	5,616.00	105.00	2,520.00	8,136.00
	ผนังฉาบปูนเรียบ	530.00	ตร.ม.	67.00	35,510.00	82.00	43,460.00	78,970.00
	ทาสีกันสนิม	193.00	ตร.ม.	32.00	6,176.00	30.00	5,790.00	11,966.00
	ทาสีน้ำมัน	193.00	ตร.ม.	40.00	7,720.00	35.00	6,755.00	14,475.00
	ทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	240.00	ตร.ม.	49.00	11,760.00	31.00	7,440.00	19,200.00
	ทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน)	220.00	ตร.ม.	49.00	10,780.00	28.00	6,160.00	16,940.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน.....โครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งงานโครงการเสริมสร้างหน่วย

สถานที่ก่อสร้าง.....ค่ายพิชัยดาบหัก ม.2 พัน.7 จว. อ.ต.....

โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 ของ ม.2 พัน.7.....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

*	กำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้โดยการฉีดน้ำยาลงดิน	145.00	ตร.ม.	30.00	4,350.00	-	-	4,350.00
*	วงกบบานประตู PVC. สำเร็จรูป ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9	ชุด	2,235.00	20,115.00	345.00	3,105.00	23,220.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ห้องน้ำ - ส้วมทหาร.....

แบบเลขที่.....กท.07-1 ฉ.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
*	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.30 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบ 7	58.00	ม.	2,923.00	169,534.00	-	-	169,534.00
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 ซม. หนา 1.6 ซม. พร้อมทาสี	56.00	ม.	91.00	5,096.00	36.00	2,016.00	7,112.00
	ปิดลอนไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 ซม. หนา 0.8 ซม. พร้อมทาสี	56.00	ม.	68.00	3,808.00	36.00	2,016.00	5,824.00
*	ราวตากผ้า	8	ชุด	4,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00
*	บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. รายละเอียดตามแ	10	บ่อ	1,699.00	16,990.00	-	-	16,990.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,270,440.16
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.1							1,324,156.93
	- Plate Bearing	1	จุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน.....โครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทธโธปกรณ์งงานโครงการเสริมสร้างหน่วย

สถานที่ก่อสร้าง.....ค่ายพิชัยดาบหัก ม.2 พัน.7 จว. อ.ต.....

โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 ของ ม.2 พัน.7.....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ห้องน้ำ - ส้วมทหาร.....

แบบเลขที่.....กท.07-1 ฉ.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.3	ประปาภายในอาคาร							
	อ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,994.00	3,988.00	450.00	900.00	4,888.00
	โถส้วมชนิดนั่งราบราดน้ำ	9	ชุด	1,210.00	10,890.00	150.00	1,350.00	12,240.00
	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	2	ชุด	950.00	1,900.00	70.00	140.00	2,040.00
	ที่ใส่สบู่เคลือบขาว ฝิงในผนัง	2	ชุด	425.00	850.00	120.00	240.00	1,090.00
	ราวพาดผ้าพลาสติกสำเร็จรูป	2	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00
	กระจกเงาปรับมุมติดผนัง	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00
	ถังหินขัดสำเร็จรูป	9	ชุด	260.00	2,340.00	-	-	2,340.00
	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาว	9	ชุด	440.00	3,960.00	120.00	1,080.00	5,040.00
	โถปัสสาวะชนิดติดผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด	10	ชุด	2,705.00	27,050.00	450.00	4,500.00	31,550.00
	ท่อ PVC. CLASS 13.5 ขนาด Ø 55 มม.	13	ท่อน	259.00	3,367.00	160.00	2,080.00	5,447.00
	ท่อ PVC. CLASS 13.5 ขนาด Ø 25 มม.	25	ท่อน	101.00	2,525.00	120.00	3,000.00	5,525.00
	ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด Ø 100 มม.	16	ท่อน	642.00	10,272.00	400.00	6,400.00	16,672.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน.....โครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทธโธปกรณ์งงานโครงการเสริมสร้างหน่วย

สถานที่ก่อสร้าง.....ค่ายพิชัยดาบหัก ม.2 พัน.7 จว. อ.ต.....

โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 ของ ม.2 พัน.7.....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	16.40	ตร.ม.					6,396.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.4	2	สาย					12,792.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 เป็นเงิน							1,599,765.13

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,599,765.13
	ค่า FACTOR F							1.2994
	รวมเป็นเงิน			1,599,765.13				2,078,734.81
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,000,000.00				2,078,700.00
				2,000,000.00				
				1.3006				
				1.2987				
				1.299460				

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน.....โครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งงานโครงการเสริมสร้างหน่วย

สถานที่ก่อสร้าง.....ค่ายพิชัยดาบหัก ม.2 พัน.7 จว. อ.ต.....

โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 ของ ม.2 พัน.7.....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....


ร.ท.	ประมาณอาคาร จ.ส.ต.	ประมาณไฟฟ้า-ประปา	พ.อ.	รกร.หน.ผปก.๑	พ.อ.	ผอ.กบผ.ย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) พ.อ. (ลงชื่อ) พ.อ. (ลงชื่อ) พ.อ.

วันที่.....เดือน.....ปี.....

หมายเหตุ




หมายเหตุ






หมายเหตุ

A large, empty rectangular box with a black border, extending downwards from the 'หมายเหตุ' label. It is currently blank.




หมายเหตุ

--



หมายเหตุ






หมายเหตุ






หมายเหตุ





หมายเหตุ

(ปิดเศษ)



หมายเหตุ
(พิเศษ)

