



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝยย.มทบ.๓๔ (โทร ๗๓๐๔๐)

ที่ กท ๐๔๘๓.๗๓/ฝยย.๗๕๕ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕

เรื่อง ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบราคากลาง

เรียน มทภ.๓ (ผ่าน ผพธ.ทภ.๓)


อ้างถึง คำสั่ง ทภ.๓ ที่ ๕๓๘/๒๕๖๕ ลง ๒๕ ก.ค. ๖๕

๑. ทภ.๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนจัดหางานซ่อมปรับปรุงตึกแถว นายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว อาคารหมายเลข ๓๔๘/๒๖ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (งบประมาณเงินรายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) วงเงิน ๔,๐๘๐,๑๐๐.-บาท (สี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


๒. ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” และ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ให้คำนวณราคากลางตามวิธีคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดหรือหน่วยงานของรัฐกำหนด หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลาง

๓. คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบราคากลางแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามวงเงินที่ คณะกรรมการกำหนดราคา ในวงเงิน ๔,๐๘๐,๑๐๐.-บาท (สี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

พ.ท.  ประธานกรรมการ

(สุเทพ เพ็ชรพินิจ)

พ.ต.  กรรมการ

(คมสันต์ ระว่างกลาง)

ร.อ.  กรรมการ

(ยุทธนา ศรีแก้ว)

งานโครงการ ขอมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน อาคารหมายเลข 348/26 ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.กรณัฏฐก นียมหอม

สถานที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แบบ

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

รหัสด้าน

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน หน่วยละ	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.4		ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. ชนิดมีรูระบายอากาศ								
1.2.5		โครงสร้างเหล็กขลุ่ยสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. พื้นที่ประมาณ(ฝ้าชายคา)	84	ตร.ม.	277	23,268	75	6,300	29,568	
1.2.6		ติดตั้งม็อบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 5 ซม. หนา 8 มม. ความยาวประมาณ	695	ม.	36	25,020	40	27,800	52,820	
		1.2.6 - ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ชนิดทากายใน (รวมรองพื้นปูนใหม่) กึ่งด้าน ทาฝ้าเพดานยิปซัม								
		บอร์ด, ผนังยิปซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	347	ตร.ม.	41	14,227	30	10,410	24,637	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1.2							256,929	
1.3		รายการซ่อมเปลี่ยนผนัง								
1.3.1		1.3.1 ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กขลุ่ยสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.								
		(บล็อกด้าน) พื้นที่ประมาณ	89	ตร.ม.	474	42,186	130	11,570	53,756	
1.3.2		1.3.2 - ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ชนิดทากายใน (รวมรองพื้นปูนใหม่) กึ่งด้าน ทาฝ้าเพดานยิปซัม								
		บอร์ด, ผนังยิปซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) (กันห้องนอนบน)	178	ตร.ม.	41	7,298	30	5,340	12,638	
1.3.3		1.3.3 บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 10 ซม. หนา 12 มม.								
		ความยาวประมาณ	70	ม.	55	3,850	45	3,150	7,000	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1.3 รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงกลาง มทบ.๓๔							73,394	
1.4		รายการซ่อมเปลี่ยนพื้น								
1.4.1		1.4.1 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสี่เหลี่ยมขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายรองพื้น								
		และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา) พื้นที่ประมาณ (ฝ้าใต้บันไดรวมห้องน้ำ)								
		ร.อ.								
1.4.2		1.4.2 บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 10 ซม. หนา 12 มม.								
		ความยาวประมาณ								
		ร.อ.								
1.4.3		1.4.3 ขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง (พื้นไม้ 80 - 100 ตร.ม. ขึ้นไป)								
1.4.4		1.4.4 ทาน้ำยาเคลือบแข็ง (โพลียูรีเทน) ชนิดภายใน								
		พื้นที่ประมาณ (พื้นที่มากกว่า 5,000 ตร.ม.)	263	ตร.ม.	-	-	50	13,150	13,150	
			263	ตร.ม.	105	27,615	45	11,835	39,450	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน หน่วยละ	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน หน่วยละ		
		1.4.5 ทาน้ำยากันศัตรูทำลายเนื้อไม้ พื้นที่ประมาณ	263	ตร.ม.	17	4,471	20	5,260	9,731	
		1.4.6 ติดตั้งตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6" x 3.50 ม. (30ท่อน)	22	ลบ.ฟ.	1,500	32,250	45	968	33,218	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1.4							279,799	
		1.5 รายการซ่อมเปลี่ยนประตู								
		1.5.1 รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตู (บานเดียว)								
		1.5.2 ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตูเหล็กปั๊มขึ้นรูป ขนาด 0.90 x 2.00 ม. ผลิตจากแผ่นเหล็ก รีดเย็นความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. บั้มขึ้นรูปตามแบบ ประกอบ 2 แผ่นคู่ ภายในฉีด โฟลียูรีเทนกันเสียงกันความร้อน ป้องกันสนิมด้วยระบบชุบซีพอสเฟสเคลือบผิวด้วย ระบบพ่นสีอบ (Polyester Powder Coating) ความหนากรอบบานประตูรวม 35 มม. อุปกรณ์บานพับเหล็กหนา 3 มม. ขนาด 5" ลักษณะถอดบานได้โดยไม่ต้องคลายสกรูน็อต ฐานอุปกรณ์สำเร็จจากโรงงานเคลือบสี พร้อมกุญแจลูกบิด(หน้าละหลังชั้นล่าง)	20	ชุด	-	-	70	1,400		
		1.5.3 ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80 x 2.00 ม. ช่องแสงกระจกใสติดตายสูง 0.30 ม ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" พร้อมบานประตูไม้เนื้อแข็งบานที่ขนาด 0.80 x 2.00 ม. ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1 1/4" พร้อมกุญแจลูกบิด, ปานพับ, กลอน, ปุ่มกันกระแทก(ประตูกลางล่าง)	20	ชุด	6,750	135,000	400	8,000	143,000	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1.5								
		1.6 รายการซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้า								
		1.6.1 รื้อถอนดวงโคม	80	ชุด	-	-	35	2,800	2,800	
		1.6.2 รื้อลูกถ้วยหน้าห้อง พร้อมสายเมน และประกอบติดตั้งเข้าที่เดิม	11	ชุด	-	-	150	1,650	1,650	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา	จำนวนเงิน หน่วยละ	ราคา	จำนวนเงิน หน่วยละ		
1.6.3		- ติดตั้งดวงโคมลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอด โดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.(ห้องน้ำ,ห้องบันได,ห้องเก็บของชั้นบน)	30	ชุด	501	15,030	115	3,450	18,480	
1.6.4		ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอด โดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.(ชั้นบนและล่าง)	40	ชุด	822	32,880	150	6,000	38,880	
1.6.5		ซ่อมเปลี่ยน SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง(คู่มือส่วสว่างหน้าและหลังตู้ละหลอด)	40	ชุด	65	2,600	80	3,200	5,800	
1.6.6		ซ่อมเปลี่ยน SWITCH ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง (คู่มือภายในห้องน้ำชุดละ 2 หลอด)	10	ชุด	94	940	90	900	1,840	
1.6.7		ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้า แบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V., พร้อมกล่องโลหะ และอุปกรณ์ครบชุด	94	ชุด	94	5,640	90	5,400	11,040	
1.6.8		ติดตั้ง LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 3 Ø, 4 W., 240/415 VAC จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 12 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINATURE CIRCUIT BREAKER	มทป.๑๙	ชุด	๑๔	๕,๓๑๖	๕๐๐	๕๐๐	๕,๘๑๖	
1.6.9		สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	๑๐๐	ม.	๕,๓๑๖	๕,๓๑๖	๕๐๐	๕๐๐	๕,๘๑๖	
1.6.10		สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01) 1 X 2.5 ตร.มม., 750 V., 70°C ความยาวประมาณ	๗๐๐	ม.	๔.๘๕	๓,๓๙๕	๕	๓,๕๐๐	๖,๘๙๕	
			๔๐๐	ม.	๗.๑๐	๒,๘๔๐	๗	๒,๘๐๐	๕,๖๔๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(BOQ.)										
งานโครงการ ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน อาคารหมายเลข 348/26 ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช										
ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.กรณัฏฐ เที่ยมหอม										
สถานที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช										
แบบ ปร.4										
หน้า 7 ใน 11 หน้า										
ประมาณการเมื่อ										
รหัสงาน										
ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
		1.8.12 แผ่นเหล็กเพลต ขนาด 0.15 x 0.15 ม. หนา 5 มม. สำหรับเชื่อมติดตายตัวกับเหล็กยึดหัวเสาพร้อมยึดข้อขนาด 3/8" ยาว 1 1/2" จำนวน 4 ตัว/ชุด	22	แผ่น	95	2,090	30	660	2,750	
		- งานฝ้าเพดาน								
		1.8.13 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	91	ตร.ม.	322	29,302	75	6,825	36,127	
		1.8.14 ติดตั้งม็อบฝ้าไมไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 5 ซม. หนา 8 มม. ความยาวประมาณ	99	ม.	36	3,564	40	3,960	7,524	
		1.8.15 ติดตั้งฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 7.5 ซม. หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง								
		1 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.50 ม. พร้อมมุ้งกันแมลง								
		พื้นที่ประมาณ(ฝ้าชายคา)ยื่นจากชายคาด้านหลัง1 ม. ด้านข้างซอยยาว0.5 ม.)	40	ตร.ม.	405	16,200	112	4,480	20,680	
		1.8.16 - ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทากายใน (รวมรองพื้นปูนใหม่) กึ่งด้าน ทาฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด , ผนังยิปซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	91	ตร.ม.	41	3,731	30	2,730	6,461	
		- งานพื้น, ผนัง								
		1.8.17 รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน พื้นที่ประมาณ (หนา 10-15 ซม.)	126	ตร.ม.	-	-	70	8,820	8,820	
		1.8.18 ผืนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. พร้อมเชปูนเชื่อมติดราคากลาง	มทบ.๓๙							
		(ภายใน - นอกอาคาร) พื้นที่ประมาณ (ตามขวาง)								
		1.8.19 บดอัดทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. เทคอนกรีตหนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก	75	ตร.ม.	273	20,475	244	18,300	38,775	
		ตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม @ 0.20 x 0.20 ม. พื้นที่ยิปซัม								
		1.8.20 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสี่เหลี่ยมขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายรองพื้น	กรธม.๓๙		210	35,700	58	9,860	45,560	
		และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา) พื้นที่ประมาณ								
		- งานประตู, หน้าต่าง								
			126	ตร.ม.	305	38,430	158	19,908	58,338	

งานโครงการ ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน อาคารหมายเลข 348/26 ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช										แบบ ปร.4		หน้า 9 ใน 11 หน้า			
ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.กรณ์กมล นิยมหอม										ปริมาณการเมื่อ		แบบ		รฟสงาน	
ลำดับ	ประเภท	เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ			
						ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน						
1.9 โรงรถหน้าบ้าน															
1.9.1 ขุดดิน ฐานราก			- งานฐานราก, โครงสร้าง	22	ลบ.ม.	-	-	99	2,178		2,178				
1.9.2 ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.15 ม. เสริมเหล็กตะแกรง DB. 12 มม.															
@ 0.15 x 0.15 ม. เพคอนกรีตหยาบกันหลุมหนา 0.05 ม. ทราดยาบก้น				22	ฐาน	1,011	22,242	271	5,962		28,204				
หลุมหนา 0.10 ม.															
1.9.3 บ่ออัดทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. เพคอนกรีตหนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก				216	ตร.ม.	273	58,968	244	52,704		111,672				
ตะแกรงลวดเหล็ก WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.				11	ตัน	941	10,351	-	-		10,351				
พื้นที่ประมาณ				11	ตัน	807	8,877	-	-		8,877				
1.9.4 เสาค.ส.ล.สำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.5															
1.9.5 เสาค.ส.ล.สำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 x 3															
- งานโครงสร้าง															
1.9.6 รื้อถอนกระบะเบี่ยงมุมหลังคา (ลอนคู่, หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ				210	ตร.ม.	-	-	25	5,250		5,250				
1.9.7 รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ				210	ตร.ม.	-	-	70	14,700		14,700				
1.9.8 ติดตั้งเหล็กตัว [ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน.40.3 กก./ทอน				11	ท่อน	1,405	15,455	403	4,433		19,888				
1.9.9 ติดตั้งเหล็กตัว [ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. นน.21.0 กก./ทอน				37	ท่อน	705	26,085	210	7,770		33,855				
1.9.10 ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน (METAL SHEET) แผ่นยิบเบอสดูจิงค์หนา 0.47 มม.															
พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม้ชิ้นสนิม พื้นที่ประมาณ				222	ตร.ม.	430	95,460	70	15,540		111,000.00				
1.9.11 ติดตั้งตรอบสนิม, ครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีสังกะสี															
หนา 0.47 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม้ชิ้นสนิม ความยาวประมาณ				35	ม.	280	9,800	50	1,750		11,550.00				
1.9.12 แผ่นเหล็กเพลาต ขนาด 0.15 x 0.15 ม. หนา 5 มม. สำหรับเชื่อมติดตายตัวกับเหล็ก															
ยึดหัวเสาพร้อมยึดไม้ขนาด 3/8" ยาว 1 1/2" จำนวน 4 ตัว/ชุด				44	แผ่น	95	4,180	30	1,320		5,500				

[illegible]

งานโครงการ ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน อาคารหมายเลข 348/26 ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถานที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แบบ

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.กรณ์กุล นิยมหอม

ประมาณการเมื่อ

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.11	รายการงบบำนาญ								
	1.11.1	ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดรวมเกราะ - กรอง ในถังเดียวกัน ปริมาณน้ำเสียเข้า 1.40 ลบ.ม. / วัน ชนิดไม่เติมอากาศ	10	ชุด	14,850	148,500	2,880	28,800	177,300	
		รวมมาตรฐานผู้ผลิต (1 - 4 คน)							177,300	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1.11							3,143,887.50	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1 เป็นเงิน							1.2970	
		ค่า FACTER F							4,077,622.09	
		รวมเป็นเงิน								
2		งานติดตั้งแผ่นป้ายลิ้นทรีเพลย์								
	2.1	ติดตั้งแผ่นป้าย อลูมิเนียม พร้อมข้อความ ขนาด 12 นิ้ว x 9 นิ้ว	2	ป้าย	1,250	2,500	-	-	2,500	ค่าใช้จ่าย
		ความหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มม.								
		รวมค่าครุภัณฑ์ ข้อ 2								
		รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 2 เป็นเงิน								
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

ประมาณการ จ.ส.อ. (กรกมล นิยมหอม) ตำแหน่งช่างไฟฟ้า-ประปา วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงจุดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วีรวัฒน์ ทับทิม) ราคากลาง มทบ.๓๙ 39 รักษาการแทน ฝอย.มทบ.๓๙ วันที่ ๖ มิ.ย. 65

ขอรับรองว่าถูกต้อง พ.ศ. (กรกมล นิยมหอม) (รพ. คุ่มครอง) ๖ มิ.ย. 65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วีรวัฒน์ ทับทิม) (รพ. คุ่มครอง) ๖ มิ.ย. 65

ประธานกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วีรวัฒน์ ทับทิม) (ผู้ชานา ศรีแก้ว) (สังวร ตรงต่อกิจ) (วิทยา มากะนิตย์) กรรมการ