



## งาน กลุ่มงานบริการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทบ.3 (ระยะที่ 2)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บุปสังกะสี ฉาบเรียบ (ห้องน้ำ) พื้นที่ประมาณ	39	ตร.ม.	367.00	14,313.00	77.00	3,003.00	17,316.00	
	- ติดตั้งฝ้าพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. ชนิดมีรูระบายอากาศ								
	โครงสร้างเหล็กบุสังกะสี พื้นที่ประมาณ	70	ตร.ม.	277.00	19,390.00	77.00	5,390.00	24,780.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.2</b>							<b>196,900.00</b>	
	<b>1.3 งานระบบกันซึม</b>								
	- ติดตั้งระบบกันซึมผนังอาคารประเภทวัสดุ อะคริลิกที่หน้าเสาเข็มค								
	กันความร้อน ชนิดยืดหยุ่นตัวสูง ไม่ต่ำกว่า 350% ตามมาตรฐาน								
	ASTM D412 (ข้างซ้าย-ขวา ของอาคาร) พื้นที่ประมาณ	108	ตร.ม.	320.00	34,560.00	30.00	3,240.00	37,800.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3</b>							<b>37,800.00</b>	
	<b>1.4 งานพื้นชั้นบน - ล่าง</b>								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางพร้อมขัดกาออก พื้นที่ประมาณ	322	ตร.ม.	-	-	15.00	4,830.00	4,830.00	
	- ปูกระเบื้องยางชนิดแผ่นขนาด 0.30 x 0.30 ทน 2.0 มม. พื้นที่ประมาณ	298	ตร.ม.	254.00	75,692.00	41.00	12,218.00	87,910.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบผิวด้าน ขนาด 12" x 12" รวมกาซีเมนต์								
	รองพื้นและวัสดุยกแนว ( ชนิดกันเชื้อรา ) ( บันได ) พื้นที่ประมาณ	82	ตร.ม.	259.00	21,238.00	161.00	13,202.00	34,440.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบผิวด้าน ขนาด 20" x 20" รวมกาซีเมนต์								
	รองพื้น และวัสดุยกแนว ( ชนิดกันเชื้อรา ) ( ชั้น 1 ) พื้นที่ประมาณ	300	ตร.ม.	426.00	127,800.00	178.00	53,400.00	181,200.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.4</b>							<b>308,380.00</b>	
	<b>1.5 งานประตูดังกล่าว</b>								
	- รื้องานประตูบานประตู พร้อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ปรับบานแล้วติดตั้ง								
	ไฟใช้การได้	50	ชุด	-	-	650.00	32,500.00	32,500.00	
	- รื้อถอนงานประตูบานหน้าต่าง พร้อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ปรับบานแล้วติดตั้ง								
	ไฟใช้การได้	30	ชุด	-	-	500.00	15,000.00	15,000.00	

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

งาน กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ชอง ทก.3 (ระยะที่ 2)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.5</b>									
<b>1.6 งานท่อน้ำและสุขภัณฑ์</b>									
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นที่ประมาณ	36	ตร.ม.	-	-	51.00	1,836.00	1,836.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบผิวด้าน ขนาด 16" x 16" รวมกาวยาซีเมนต์ รองพื้นและวัสดุยาแนว ( ชนิดกัมเขียว ) พื้นที่ประมาณ	36	ตร.ม.	315.00	11,340.00	161.00	5,796.00	17,136.00	
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องเคลือบ พื้นที่ประมาณ	138	ตร.ม.	-	-	36.00	4,968.00	4,968.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด 12" x 16" รวมกาวยาซีเมนต์รองพื้น และวัสดุยาแนว พื้นที่ประมาณ	138	ตร.ม.	416.00	57,408.00	169.00	23,322.00	80,730.00	
	- รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตู ( บานเดี่ยว )	10	ชุด	-	-	90.00	900.00	900.00	
	- ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตู UPVC. ขนาด 0.80 x 2.00 ม. บานประตูผิวหน้าทำจากวัสดุ Rigid UPVC. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. เสิร์มโครงสร้างด้านใน 4 ด้าน ด้วย Wood Plastic Composite ( WPC ) ภายในโพลีสไตรีนโฟม ( Polystyrene Foam ) แบบมีลูกฟัก หนา 35 มม. พร้อมก๊วยแจลลูบิต, บานพับ	10	ชุด	4,265.00	42,650.00	415.00	4,150.00	46,800.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ ( ซักโครก, อ่างล้างมือ )	20	ชุด	-	-	220.00	4,400.00	4,400.00	
	- ติดตั้งโถล้าง น้รงาบชักโครก แบบมีถังพักน้ำเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	10	ชุด	3,977.00	39,770.00	461.00	4,610.00	44,380.00	
	- สายอ่อนนํ้าดีสแตนเลสถักขนาด 20" สำหรับโถล้าง	10	ชุด	160.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- สติ้อปาว่าถั่ว 3 ทาง ( โถล้าง )	10	ชุด	200.00	2,000.00	36.00	360.00	2,360.00	
	- ติดตั้งสายฉีดชำระสายอ่อนหัวฉีดทองเหลืองชุดโครเมียมสายน้ำดี สแตนเลส	10	ชุด	445.00	4,450.00	36.00	360.00	4,810.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว	10	ชุด	977.00	9,770.00	461.00	4,610.00	14,380.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านปิด สแตนเลส	10	ชุด	750.00	7,500.00	26.00	260.00	7,760.00	

## บัญชีรายละเอียดราคากลาง

งาน กลุ่มงานงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทท.3 (ระยะที่ 2)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายอ่อนนํ้าตีเตนเลสถักขนาด 20" สำหรับอ่างล้างหน้า	10	ชุด	160.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- วาล์วปิด -เปิดนํ้า	10	ชุด	206.00	2,060.00	-	-	2,060.00	
	- ท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างหน้า	10	ชุด	671.00	6,710.00	-	-	6,710.00	
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนนํ้าหัวฝักบัวทองเหลืองชุบโครเมียม สายนํ้าตีเตนเลส	10	ชุด	703.00	7,030.00	72.00	720.00	7,750.00	
	- วาล์วปิด -เปิดนํ้า ฝักบัวสายอ่อนนํ้าทองเหลืองชุบโครเมียม	10	ชุด	660.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าตีเตนเลส	10	ชุด	582.00	5,820.00	72.00	720.00	6,540.00	
	- ติดตั้งก๊อกนํ้ายอลวาล์ว ขนาด ๑ 1/2" ทองเหลืองชุบโครเมียม	10	อัน	155.00	1,550.00	26.00	260.00	1,810.00	
	- ติดตั้งท่วงสญู เคลือบขาว ชนิดฝังผนัง	10	อัน	313.00	3,130.00	123.00	1,230.00	4,360.00	
	- ติดตั้งตะแกรงกั้นกลิ่นเตนเลสเหลี่ยม หน้าบงเลน 3"	10	ชุด	298.00	2,980.00	77.00	770.00	3,750.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.6</b>							<b>273,240.00</b>	
	<b>1.7 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า</b>								
	- รั้วชุดดวงโคม ของเดิมที่ชำรุด	90	ชุด	-	-	36.00	3,240.00	3,240.00	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 ขนาด 1 x 9 W., ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นขึ้นรูป	50	ชุด	220.00	11,000.00	118.00	5,900.00	16,900.00	
	- ให้ซึ่งแรง ผ่านการทําค่าความเสอาดพันด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน	40	ชุด	270.00	10,800.00	118.00	4,720.00	15,520.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้า LED T8 ขนาด 1 x 18 W., ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นขึ้นรูป	30	ชุด	65.00	1,950.00	82.00	2,460.00	4,410.00	
	- ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V., พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	20	ชุด	94.00	1,880.00	92.00	1,840.00	3,720.00	
	- ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบย 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V., พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	50	ชุด	157.00	7,850.00	92.00	4,600.00	12,450.00	

งาน กลุ่มงานงานโครงสร้างการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ พท.3 (ระยะที่ 2)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้ง Consumer Unit ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø 2 W, 240 V. จำนวนจรรยา (NUMBER OF WAY) ไม่น้อยกว่า 7 จรรยา	10	ตู้	1,326.00	13,260.00	500.00	5,000.00	18,260.00	
	- MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/63 A, IC ≥ 10 KA, 240 VAC.	10	อัน	420.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P, 16 A., IC ≥ 6 KA, 240 / 415 V.	3	อัน	108.00	324.00	-	-	324.00	
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P, 10 A., IC ≥ 6 KA, 240 / 415 V.	3	อัน	108.00	324.00	-	-	324.00	
	- สายไฟฟ้าของแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม., 750 V. 70°C.	1,350	ม.	6.82	9,207.00	5.00	6,750.00	15,957.00	
	- สายไฟฟ้าของแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม., 750 V. 70°C.	750	ม.	10.09	7,567.50	7.00	5,250.00	12,817.50	
	- ค่าอุปกรณ์สายไฟฟ้า	1	งาน	918.53	918.53	-	-	918.53	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด 18 มม.	220	ม้วน	42.36	9,319.20	84.00	18,480.00	27,799.20	
	- ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ	1	งาน	1,397.88	1,397.88	-	-	1,397.88	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.7</b>							<b>138,238.11</b>	
	<b>1.8 งานท่อ納ดี - น้ำทิ้ง</b>								
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	10	ม้วน	151.40	1,514.00	164.00	1,640.00	3,154.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 4" ชั้น 8.5	8	ม้วน	550.00	4,400.00	412.00	3,296.00	7,696.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 1" ชั้น 13.5	10	ม้วน	105.00	1,050.00	124.00	1,240.00	2,290.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 3 / 4" ชั้น 13.5	10	ม้วน	84.00	840.00	124.00	1,240.00	2,080.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 1 / 2" ชั้น 13.5	20	ม้วน	73.00	1,460.00	124.00	2,480.00	3,940.00	



บัญชีรายละเอียดราคากลาง

งาน กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทก.3 (ระยะที่ 2)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH ขนาด ๑ 4.0 มม. ๑ 0.20 x 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ	250	ตร.ม.	353.00	88,250.00	71.00	17,750.00	106,000.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้า LED T8 ขนาด 1 x 18 W., ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นขึ้นรูป ใช้แข็งแรง ผ่านการทดสอบส่ออดพันหับด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน	10	ชุด	270.00	2,700.00	118.00	1,180.00	3,880.00	
	- ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบเดี่ยว ชนิดตัดลอย ขนาด 16 A, 250 V., พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	10	ชุด	65.00	650.00	82.00	820.00	1,470.00	
	- สายไฟฟ้าของแอดกลมแกนเดี่ยว THW. ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 70°C.	120	ม.	6.82	818.40	5.00	600.00	1,418.40	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1	งาน	40.92	40.92	-	-	40.92	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด ๑ 18 มม.	10	ท่อน	42.36	423.60	84.00	840.00	1,263.60	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1	งาน	63.54	63.54	-	-	63.54	
	- ทาสีน้ำมันทาเหล็ก ( รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว ) ทาโครงหลังคา พื้นที่ประมาณ	210	ตร.ม.	77.00	16,170.00	39.00	8,190.00	24,360.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.9</b>							<b>428,158.96</b>	
	<b>1.10 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหลังอาคาร</b>								<b>สิ้นทรัพย์ถาวร</b>
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา พื้นที่ประมาณ	150	ตร.ม.	-	-	26.00	3,900.00	3,900.00	
	- รื้อถอนแปะเหล็กของเดิมพร้อมติดตั้งใหม่สามารถใช้งานได้	29	ตร.ม.	-	-	365.00	10,585.00	10,585.00	
	- รื้อถอนคาน ค.ส.ล	3	ลบ.ม.	-	-	615.00	1,845.00	1,845.00	
	- ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.20 ม. เสริมเหล็กตะแกรง DB.12 มม. ๑ 0.15 x 0.15 ม. 2 ชั้น เทคอนกรีตหยาบกันหลุม หนา 0.05 ม. ทรายหยาบกันหลุมหนา 0.10 ม. ( ตอกเสาเข็มสี่เหลี่ยมต้น 0.15 x 0.15 ม. ยาว 4 ม. จำนวน 4 ต้น / ฐาน )	11	ฐาน	3,230.00	35,530.00	1,121.00	12,331.00	47,861.00	





บัญชีรายละเอียดราคากลาง

งาน ก่อสร้างงานโครงสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทก.3 (ระยะที่ 2)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาด 1 x 1.5 ตร.ม. 750 V, 70°C. ความยาวประมาณ	400	ม.	6.82	2,728.00	5.00	2,000.00	4,728.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01)	200	ม.	10.09	2,018.00	7.00	1,400.00	3,418.00	
	ขนาด 1 x 2.5 ตร.ม. 750 V, 70°C. ความยาวประมาณ	1	งาน	163.27	163.27	-	-	163.27	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	30	ท่อน	42.36	1,270.80	84.00	2,520.00	3,790.80	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1	งาน	317.32	317.32	-	-	317.32	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ชนิดทาภายนอก (รวมทารองพื้นปูนเก่า) กึ่งเงา พื้นที่ประมาณ	140	ตร.ม.	54.00	7,560.00	35.00	4,900.00	12,460.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ชนิดทาภายใน (รวมทารองพื้นปูนเก่า) กึ่งเงา พื้นที่ประมาณ	375	ตร.ม.	54.00	20,250.00	31.00	11,625.00	31,875.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ชนิดทาภายใน (รวมทารองพื้น) ชนิดต้าน ทาฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ	140	ตร.ม.	41.00	5,740.00	31.00	4,340.00	10,080.00	
	- ทาสีน้ำมัน ทางเหล็ก ( ทารองพื้นกันสนิม 2 เทีย + สีนํ้ามัน 2 เทีย ) โครงสร้างเหล็ก พื้นที่ประมาณ	280	ตร.ม.	77.00	21,560.00	39.00	10,920.00	32,480.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.10</b>							<b>899,843.36</b>	
	<b>1.11 งานถักบับัดน้ำเสียน</b>								
	- ตูดสิ่งปฏิกูล	22.5	ลบ.ม.	-	-	250.00	5,625.00	5,625.00	
	- ทุบถังบำบัดน้ำเสียของเดิม	11.25	ลบ.ม.	-	-	615.00	6,918.75	6,918.75	
	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดรวมถระ - กรอง ไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	5	ถัง	14,100.00	70,500.00	-	-	70,500.00	
	- งานฐานรากรองรับถังบำบัด ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.20 ม. เสริมเหล็กตะแกรง DB.12 มม. @ 0.15 x 0.15 ม. เพคอนกรีตหยาบกันหลุมหนา 0.50 ม. ทรายหยาบกันหลุม หนา 0.10 ม.	5	ฐาน	2,615.00	13,075.00	840.00	4,200.00	17,275.00	

## บัญชีรายละเอียดราคากลาง

งาน ก่อสร้างงานโครงสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทก.3 (ระยะที่ 2)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.11</b>							<b>100,318.75</b>	
	<b>1.12 งานวางระบายน้ำ</b>								
	- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. พร้อมฝาราง ค.ส.ล. (แบบ ทบ.7307)	40	ม.	1,928.00	77,120.00	-	-	77,120.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.12</b>							<b>77,120.00</b>	
	<b>1.13 งานทาสี</b>								
	- ฉีดขัดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน พร้อมฉาบผิวเก็บรอยทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทากายนอก ( รวมรองพื้นปูนเก่า ) กึ่งเงา พื้นที่ประมาณ	812	ตร.ม.	54.00	43,848.00	35.00	28,420.00	72,268.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทากายใน ( รวมรองพื้นปูนเก่า ) กึ่งเงา พื้นที่ประมาณ	1,350	ตร.ม.	54.00	72,900.00	31.00	41,850.00	114,750.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทากายใน ( รวมรองพื้น ) ชนิดต้าน ทาฝ้าเพดาน พื้นี่ประมาณ	586	ตร.ม.	41.00	24,026.00	31.00	18,166.00	42,192.00	
	- ทาสีน้ำมันทาเหล็ก ( รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว ) โครงหลังคา พื้นี่ประมาณ	340	ตร.ม.	77.00	26,180.00	39.00	13,260.00	39,440.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.13</b>							<b>268,650.00</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1</b>							<b>3,112,568.87</b>	
	<b>FACTOR F.</b>							<b>1,2989</b>	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>4,042,915.70</b>	

งาน กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 (ระยะที่ 2)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานติดตั้งป้ายลีนทรีพื้ 2.1 ติดตั้งแผ่นป้าย อลูมิเนียม พร้อมข้อความ ขนาด 12 นิ้ว x 9 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มม.  รวมค่าวัสดุ ข้อ 2  รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1 - 2  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2	ป้าย	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00 1,300.00 4,044,215.70 4,044,200.00	ค่าใช้จ่าย (พิเศษ)

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ศ. .... ประธานกรรมการ ร.อ. .... กรรมการ ร.อ. .... กรรมการ

(สาคร ปริธรรม) (เสมา แกมขุนทด) (ฐิติพงษ์ ถิ่นเทศ)

วันที่ ๕ เดือน .. พ.ศ. .... พ.ศ. ....