

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี งานครุภัณฑ์ลอยตัวประจำอาคาร ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4								
	F1 เก้าอี้แถวพักคอย 3 ที่นั่ง เบาะและพนักพิงหุ้มหนังสีเทา	33	ชุด	6,822.00	225,126.00	-	-	225,126.00	
	F2 เก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง เบาะและพนักพิงหุ้มหนังสีเทา	13	ชุด	9,403.00	122,239.00	-	-	122,239.00	
	F3 เก้าอี้สตูลผู้มาติดต่อโครงขาเหล็ก เบาะหุ้มหนังไวนิลสีดำ	13	ชุด	6,029.00	78,377.00	-	-	78,377.00	
	F4 เก้าอี้เจ้าหน้าที่ ทรวงขา 5 แฉก เบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียม ไวนิลสีดำ ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ด้วยระบบ Gas-Lift	58	ชุด	10,070.00	584,060.00	-	-	584,060.00	
	F5 เก้าอี้ผู้มาติดต่อโครงขาเหล็ก เบาะและพนักพิงหุ้มหนังไวนิลสีส้ม	16	ชุด	4,019.00	64,304.00	-	-	64,304.00	
	F6 เก้าอี้แถวพักคอย 3 ที่นั่ง เบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียมไวนิลสีฟ้า	9	ชุด	6,822.00	61,398.00	-	-	61,398.00	
	F7 โซฟาทรงตัวแอล (L) แบบ 6 ที่นั่ง เบาะและพนักพิงหุ้มหนังสีเทา	2	ชุด	49,310.00	98,620.00	-	-	98,620.00	
	F8 โต๊ะกลาง ขาเหล็กท่อน้ำโต๊ะกระจกนิรภัยสีขาวดำ	15	ชุด	5,529.00	82,935.00	-	-	82,935.00	
	F9 โซฟา 2 ที่นั่ง เบาะและพนักพิงหุ้มหนังสีเขียวและสีเทา	13	ชุด	20,454.00	265,902.00	-	-	265,902.00	
	F10 โต๊ะทำงานทรงตัวแอล ขาเหล็กมีช่องร้อยสายไฟ หน้าโต๊ะไม้ Particle Board ทำสีพ่นขาวไฮกลอส ผิวมัน พร้อมลิ้นชักข้างแบบ 3 ลิ้นชักมีล้อเลื่อนและอุปกรณ์ล้อครบชุด	12	ชุด	23,431.00	281,172.00	-	-	281,172.00	
	F11 เก้าอี้แพทย์ โครงขาเหล็ก 5 แฉก เบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียม ชนิดไวนิลสีดำ ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ด้วยระบบ Gas-Lift	12	ชุด	5,730.00	68,760.00	-	-	68,760.00	
	F12 เก้าอี้โครงขาเหล็กตัด เบาะและพนักพิงไม้วีเนียร์ตัดขึ้นรูป	12	ชุด	3,505.00	42,060.00	-	-	42,060.00	
	F13 ชั้นวางอุปกรณ์ยาประจำเตียงตรวจ ขาและชั้นวาง 3 ชั้น ชนิดสแตนเลสสตีล	16	ชุด	9,583.00	153,328.00	-	-	153,328.00	
	F14 โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง โครงขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาลอมเทา	2	ชุด	14,612.00	29,224.00	-	-	29,224.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
F15	อาร์มแชร์ 1 ที่นั่ง โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาลอมเทา	4	ชุด	5,591.00	22,364.00	-	-	22,364.00	
F16	โต๊ะกลาง ขาเหล็กท่อ หน้าโต๊ะกระจกนิรภัยเทมเปอร์สีเขียวใส	2	ชุด	8,046.00	16,092.00	-	-	16,092.00	
F17	โต๊ะข้าง ขาเหล็กท่อ หน้าโต๊ะกระจกนิรภัยเทมเปอร์สีเขียวใส	4	ชุด	5,348.00	21,392.00	-	-	21,392.00	
F18	โต๊ะทำงาน ขาเหล็กกล่องพ่นดำ หน้าโต๊ะไม้ PB ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเมเปิ้ล	2	ชุด	5,591.00	11,182.00	-	-	11,182.00	
F19	ตู้สูงเก็บเอกสารไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down บานเลื่อนที่บตอนล่าง บานเลื่อนบนกระจกใส	6	ชุด	31,624.00	189,744.00	-	-	189,744.00	
F20	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนที่บตอนล่าง ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down ท้อปลามิเนตลายไม้	1	ตู้	17,929.00	17,929.00	-	-	17,929.00	
F21	ตู้สูงเก็บเอกสารไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down บานเปิดที่บตอนล่าง และตอนบนกรุลามิเนตสีขาวคาสีฟ้า	4	ตู้	19,161.00	76,644.00	-	-	76,644.00	
F22	โต๊ะรับประทานอาหาร ขาไม้จริง หน้าโต๊ะโครงไม้กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนตลายไม้พร้อมเก้าอี้ขาเหล็ก ท่อ 8 ตัว เบาะและพนักพิงไม้หุ้มหนังเทียมชนิดไวนิล	2	ชุด	42,077.00	84,154.00	-	-	84,154.00	
F23	ชั้นวางทีวี โครงขาเหล็กกล่องพับขึ้นรูป ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down กรุลามิเนตลายไม้ตามแบบ	2	ชุด	19,161.00	38,322.00	-	-	38,322.00	
F24	Locker เก็บของเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ช่องเก็บต่อแถว โครงเหล็ก และหน้าบานเปิดอบสี พร้อมอุปกรณ์ล้อครบชุด (12 ช่องเก็บ)	5	ชุด	18,444.00	92,220.00	-	-	92,220.00	
F25	โต๊ะทำงาน ขาเหล็กมีช่องร้อยสายไฟ หน้าโต๊ะไม้ Particle Board กรุลามิเนตลายไม้สีปีช พร้อมลิ้นชักข้างแบบ 3 ลิ้นชักมีล้อเลื่อน และอุปกรณ์ล้อครบชุด	2	ชุด	17,644.00	35,288.00	-	-	35,288.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
F26	ตู้วางอุปกรณ์ประกอบเตียงมีล้อเลื่อน ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down กรูลามิเนต ลายไม้สีบีช	10	ตู้	11,336.00	113,360.00	-	-	113,360.00	
F27	ตู้เก็บอุปกรณ์โครงเหล็กพับขึ้นรูปพ่นสีขาว บานเลื่อนคู่วงกบเหล็ก กรูกระจกใส 4 มม.	1	ตู้	8,415.00	8,415.00	-	-	8,415.00	
F28	ตู้เก็บเอกสารโครงเหล็กพับขึ้นรูปพ่นสีครีม ตอนล่างบานเปิดคู่ ตอนบนบานเปิดวงกบเหล็ก กรูกระจกใส 4 มม.	9	ตู้	10,196.00	91,764.00	-	-	91,764.00	
F29	ตู้เก็บเวชภัณฑ์และชั้นวางอุปกรณ์ ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down กรูลามิเนต ลายไม้สีบีช ตอนล่างบานเปิดคู่และลิ้นชัก ตู้ตอนบนบานเลื่อนคู่วงกบอลูมิเนียม กรูกระจกใส 4 มม.	7	ตู้	57,100.00	399,700.00	-	-	399,700.00	
F30	ตู้ลอยติดผนังห้อง Supply โครงไม้เนื้อแข็งกรูไม้อัดยาง กรูลามิเนตลายไม้สีบีช มีลิ้นชัก และ บานเปิดตามแบบ	8	ตู้	19,653.00	157,224.00	-	-	157,224.00	
F31	ตู้ลอยติดผนังเก็บเวชภัณฑ์และชั้นวางอุปกรณ์ ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานวงกบอลูมิเนียมกรูกระจกใส	4	ตู้	32,348.00	129,392.00	-	-	129,392.00	
F32	โต๊ะกลางห้อง Supply ใช้พับผ้า ขาเตนเลส สตีลมีที่พับขา หน้าโต๊ะโครงไม้กรูไม้อัดปิดผิวลามิเนต สีขาวผิวมัน พร้อมเก้าอี้ขาเหล็ก	1	ชุด	53,623.00	53,623.00	-	-	53,623.00	
F33	ชั้นวางของสเตนเลส สตีล แบบชั้นวาง 4 ชั้น	8	ชุด	27,020.00	216,160.00	-	-	216,160.00	
F34	ตู้เก็บอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องชนิดสเตนเลสสตีล ตู้ตอนล่างบานเลื่อนคู่ ตู้ตอนบนกรอบสเตนเลสสตีล กรูกระจกใส 6 มม.	3	ตู้	69,869.00	209,607.00	-	-	209,607.00	
F35	ตู้เก็บอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องชนิดสเตนเลสสตีล ตู้ตอนล่างบานลิ้นชัก 4 บาน ตู้ตอนบนกรอบ สเตนเลสสตีล กรูกระจกใส 6 มม.	1	ตู้	69,869.00	69,869.00	-	-	69,869.00	
F36	อ่างล้างสเตนเลสสตีล 1 หลุมใหญ่ ห้องโถงกลางห้องผ่าตัด	4	ชุด	69,869.00	279,476.00	-	-	279,476.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
F37	อ่างล้างสแตนเลสสตีล 2 หลุม ห้องพักเจ้าหน้าที่	3	ชุด	48,017.00	144,051.00	-	-	144,051.00	
F38	อ่างล้างสแตนเลสสตีล 3 หลุม หลังห้องผ่าตัด	2	ชุด	55,201.00	110,402.00	-	-	110,402.00	
F39	อ่างล้างสแตนเลสสตีล 3 หลุม ใกล้ห้อง Dirty Supply	1	ชุด	66,621.00	66,621.00	-	-	66,621.00	
F40	อ่างล้างสแตนเลสสตีล 3 หลุม ห้องซักล้างของห้องส่องกระเพาะ	1	ชุด	86,388.00	86,388.00	-	-	86,388.00	
F41	อ่างล้างสแตนเลส สตีล 1 หลุม ห้องซักล้างของห้องส่องกระเพาะ	2	ชุด	25,976.00	51,952.00	-	-	51,952.00	
F42	ตู้ลอยเก็บเอกสารสำนักงาน ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานเปิดคู่ กรุลามิเนตสีขาวพร้อมมือจับ	6	ตู้	18,369.00	110,214.00	-	-	110,214.00	
F43	ตู้ลอยเก็บเอกสารสำนักงาน ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียมกรุกกลางกระจกใส 4 มม.	7	ตู้	33,786.00	236,502.00	-	-	236,502.00	
F44	ตู้เก็บเอกสารสำนักงาน ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียมกรุกกลางกระจกใส 4 มม.	2	ตู้	14,925.00	29,850.00	-	-	29,850.00	
F45	ตู้ลอยเหนืออ่างล้างห้องสำนักงาน โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางกรุลามิเนตลายไม้ บานเปิดคู่ กรุลามิเนตสีขาวตามแบบ	1	ตู้	49,802.00	49,802.00	-	-	49,802.00	
F46	โซฟา 3 ที่นั่ง เบาะหุ้มหนังสีเขียว พนักพิงหุ้มหนังสีเทาตามแบบ	3	ชุด	28,633.00	85,899.00	-	-	85,899.00	
F46.1	โซฟา 5 ที่นั่ง เบาะหุ้มหนังสีเขียว พนักพิงหุ้มหนังสีเทาตามแบบ	2	ชุด	51,578.00	103,156.00	-	-	103,156.00	
F46.2	โซฟา 6 ที่นั่ง เบาะหุ้มหนังสีเขียว พนักพิงหุ้มหนังสีเทาตามแบบ	1	ชุด	51,703.00	51,703.00	-	-	51,703.00	
F47	โต๊ะกลาง โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางทำสีย้อมไม้ ท็อปกระจกเขียวใส 10 มม.	2	ชุด	5,348.00	10,696.00	-	-	10,696.00	
F48	ชั้นวางรองเท้าสูง 3 ชั้น หน้าบานเปิดกรุกกระจกเงา 4 มม. ตอนบนตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่บ้านเลื่อน สลับวงกบอลูมิเนียมกรุกกระจก	1	ชุด	113,095.00	113,095.00	-	-	113,095.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
F49	Locker เก้าอี้ของห้องแต่งตัวชาย จำนวน 2 ช่องเก็บต่อแถว โครงเหล็กและหน้าบานเปิดบลิ มีอุปกรณ์ล้อครบชุด (10 ช่องเก็บ)	1	ชุด	19,035.00	19,035.00	-	-	19,035.00	
F50	Locker เก้าอี้ของห้องแต่งตัวหญิง จำนวน 2 ช่องเก็บต่อแถว โครงเหล็กและหน้าบานเปิดบลิ มีอุปกรณ์ล้อครบชุด (16 ช่องเก็บ)	1	ชุด	28,981.00	28,981.00	-	-	28,981.00	
F51	ราวแขวนเสื้อชนิดลูมิเนียมทรงกลมและขายึดกับผนัง	1	ชุด	6,210.00	6,210.00	-	-	6,210.00	
F52	ราวแขวนเสื้อชนิดลูมิเนียมทรงกลมและขายึดกับผนัง	1	ชุด	8,297.00	8,297.00	-	-	8,297.00	
F53	ชั้นวางรองเท้าสูง 3 ชั้นหน้าบานเปิดกรูกระจกเงา 4 มม.	7	ตู้	14,807.00	103,649.00	-	-	103,649.00	
F54	ตู้เก็บหมวกและหน้ากาก ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานเปิดคู่ วงกบลูมิเนียมกลางกระจกใส 4 มม.	2	ตู้	26,102.00	52,204.00	-	-	52,204.00	
F55	ตู้วางของและเวชภัณฑ์แบบหมุนเลื่อนชั้น มีอุปกรณ์รางเลื่อนที่พื้น	1	ชุด	318,344.00	318,344.00	-	-	318,344.00	
F56	ฉากกั้นผนังเบา (Partition) โครงไม้กรุไม้อัดยัดทำฟันสีขาว ตอนบนแผ่นไฟเบอร์สังเคราะห์ ฉลุลายทำสีฟันขาวตามแบบ	1	ชุด	8,297.00	8,297.00	-	-	8,297.00	
F57	โต๊ะรับประทานอาหารขาไม้จริง หน้าโต๊ะโครงไม้กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนตลายไม้ พร้อมเก้าอี้ขาเหล็ก ท่อ 6 ตัว เบาะและพนักพิงไม้หุ้มหนังเทียมชนิดไวนิล	3	ชุด	35,414.00	106,242.00	-	-	106,242.00	
F58	โต๊ะรับประทานอาหารขาไม้จริง หน้าโต๊ะโครงไม้กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนตลายไม้ พร้อมเก้าอี้ขาเหล็ก ท่อ 4 ตัว เบาะและพนักพิงไม้หุ้มหนังเทียมชนิดไวนิลลามิเนตลายไม้	4	ชุด	26,971.00	107,884.00	-	-	107,884.00	
F59	โต๊ะรับประทานอาหาร ขาไม้จริง หน้าโต๊ะโครงไม้กรุไม้อัดปิดผิว พร้อมเก้าอี้ขาเหล็กท่อ 2 ตัว เบาะและพนักพิงไม้หุ้มหนังเทียมชนิดไวนิล	4	ชุด	14,229.00	56,916.00	-	-	56,916.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
F60	ตู้ลอยเหนืออ่างล้าง ห้องสำนักงาน โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางกรุลามิเนตลายไม้ บานเปิดคู่ กรุลามิเนตสีขาวตามแบบ	1	ตู้	30,079.00	30,079.00	-	-	30,079.00	
F61	ตู้ลอยเหนืออ่างล้าง ห้องสำนักงาน โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางกรุลามิเนตลายไม้ บานเปิดคู่ กรุลามิเนตสีขาวและกระจกตามแบบ	2	ตู้	30,225.00	60,450.00	-	-	60,450.00	
F62	ตู้เก็บเวชภัณฑ์ผู้ป่วย ตู้สแตนเลส บานเปิดคู่กระจกใส พร้อมชั้นวางของภายใน 6 ชั้น	4	ตู้	50,541.00	202,164.00	-	-	202,164.00	
F63	ตู้จัดยาลักษณะเฉพาะ วัสดุสแตนเลสพร้อมชั้นวางแบบเปิดโล่ง	1	ตู้	153,246.00	153,246.00	-	-	153,246.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 เป็นเงิน								7,003,755.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์ติดก๊ับที่ (Built-in) ประจำอาคาร ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4								
	B1 เคาน์เตอร์ต้อนรับส่วน OPD. ทรงตัวแอล (L) โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน หน้าโต๊ะหินเทียมลายหินอ่อน Quartz White ซ่อนหลอด LED ใต้ส่วนยกระดับ พร้อมลิ้นชักและ ถาดวางคีย์บอร์ด ทรวดทรงตามแบบ	1	ชุด	187,900.00	187,900.00	27,500.00	27,500.00	215,400.00	
	B2 เคาน์เตอร์เปลพยาบาล ทรงตัวแอล (L) โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน หน้าโต๊ะหินเทียมลายหินอ่อน Quartz White ซ่อนหลอด LED ใต้ส่วนยกระดับ พร้อมลิ้นชัก	1	ชุด	85,600.00	85,600.00	128,500.00	128,500.00	214,100.00	
	B3 ชุดเคาน์เตอร์ล้างมือ/เก็บอุปกรณ์แพทย์ ตู้ตอนล่างก่อบนกรูหินแกรนิตสีน้ำตาล มีอ่าง Sink พร้อมลิ้นชักและบานเปิดตู้ตามแบบตู้ตอนบนโครงไม้กรุไม้อัด มีชั้นปรับระดับ หน้าบานเปิดไม้ ปิดผิวลามิเนตสีขาว แผงหลังเคาน์เตอร์กรุกระจกใสพื้นขาวหลัง และแผงแขวนที่วี	1	ชุด	81,150.00	81,150.00	11,650.00	11,650.00	92,800.00	
	B4 เคาน์เตอร์รื้อเรียกตรวจ 2 ระดับ โครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ ส่วนยกระดับปิดผิว ลามิเนตลายหินอ่อนสีขาว	4	ชุด	27,800.00	111,200.00	4,170.00	16,680.00	127,880.00	
	B5 เคาน์เตอร์โถงOPD. แยก 3 ส่วน โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ หน้าโต๊ะหินเทียม ลายหินอ่อน Quartz White ซ่อนหลอด LED ใต้ส่วนยกระดับ พร้อมลิ้นชักและถาดวางคีย์บอร์ด และ ตู้เก็บเอกสารด้านหลังเคาน์เตอร์พร้อมตู้ลอย ทรวดทรงตามแบบ	1	ชุด	223,400.00	223,400.00	33,500.00	33,500.00	256,900.00	
	B6 เคาน์เตอร์โถง X-RAY โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน ด้านหน้าปิดผิวลามิเนต ลายผ้าสีเทา หน้าโต๊ะหินเทียมสีครีม ซ่อนหลอด LED ใต้ส่วนยกระดับ พร้อมบานเปิดคู่และลิ้นชัก และถาดวางคีย์บอร์ด	1	ชุด	88,500.00	88,500.00	13,300.00	13,300.00	101,800.00	
	B7 เคาน์เตอร์ห้องธุรการเอกสาร โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางปิดผิวสีเทาอ่อน เคาน์เตอร์ส่วนยกระดับ เคาน์เตอร์ส่วนยกระดับทำเขาร่องฝังเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. พร้อมบานเปิดคู่และลิ้นชักและถาด วางคีย์บอร์ด	1	ชุด	39,250.00	39,250.00	5,890.00	5,890.00	45,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B8	ชุดเคาน์เตอร์ล้างมือ/เก็บอุปกรณ์แพทย์ ตู้ตอนล่างก่อบนกรูหินแกรนิตสีน้ำตาล มีอ่าง Sink พร้อมลิ้นชักและบานเปิดตู้ตามแบบ ตู้ตอนบนโครงไม้กรุไม้อัด มีชั้นปรับระดับ หน้าบานเปิดไม้ปิดผิวลามิเนตสีขาว แผงหลังเคาน์เตอร์ถูกระจกใส่ฟันทวนหลัง	1	ชุด	89,400.00	89,400.00	12,880.00	12,880.00	102,280.00	
B9	ชุด Built-in ห้องพักแพทย์ ตู้เสื้อผ้าขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. x 2.00 ม. มีราวแขวนชนิดสแตนเลส บานเปิดคูร์ลามิเนตลายไม้ โต๊ะทำงานวางคอมพิวเตอร์ขนาด 0.60x 1.40x 0.80 ม. มีลิ้นชักและตู้เก็บของตอนล่าง	1	ชุด	20,260.00	20,260.00	6,100.00	6,100.00	26,360.00	
B10	เตียงนอนพักแพทย์ โครงไม้กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนตพร้อมชุดเครื่องนอน หัวเตียงโครงไม้กรุไม้อัดย่างทำสีฟันทวน	3	เตียง	17,000.00	51,000.00	1,800.00	5,400.00	56,400.00	
B11	ชุด Built-in ตู้เสื้อผ้ามีราวแขวนชนิดสแตนเลส บานเลื่อนคูร์ลามิเนตลายไม้แต่งขอบลามิเนตสีขาว และถูกระจกเงา 6 มม.	2	ชุด	24,500.00	49,000.00	3,700.00	7,400.00	56,400.00	
B12	ชุด Built-in ตู้เสื้อผ้ามีราวแขวนชนิดสแตนเลส บานเลื่อนคูร์ลามิเนตลายไม้แต่งขอบลามิเนตสีขาว และถูกระจกเงา 6 มม.	1	ชุด	19,900.00	19,900.00	3,700.00	3,700.00	23,600.00	
B13	เคาน์เตอร์ห้องมวลกระดูก โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดย่างปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน ท็อปหน้าโต๊ะหินเทียมสีครีม ชั้นยกระดับโครงไม้กรุลามิเนตสีขาวผิวมันพร้อมบานเปิดคู่ ลิ้นชักและถาดวางคีย์บอร์ด	1	ชุด	77,800.00	77,800.00	11,670.00	11,670.00	89,470.00	
B14	ชุดเคาน์เตอร์เก็บเอกสารติดผนัง ตู้ตอนล่างโครงไม้กรุไม้อัดย่างปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อนพร้อมลิ้นชักและบานเลื่อนสลัก ตู้ตอนบนโครงไม้กรุไม้อัดมีชั้นปรับระดับ หน้าบานเปิดไม้ปิดผิวลามิเนตสีขาวและสีฟ้า	1	ชุด	95,400.00	95,400.00	14,300.00	14,300.00	109,700.00	
B15	เคาน์เตอร์ห้อง Ultra Sound โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดย่างปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน ท็อปหน้าโต๊ะหินเทียมสีครีมพร้อมบานเปิดคู่ลิ้นชักและถาดวางคีย์บอร์ด ตู้ตอนบนโครงไม้กรุไม้อัด มีชั้นปรับระดับ หน้าบานเปิดไม้ปิดผิวลามิเนต และชั้นวางของโชว์	1	ชุด	238,500.00	238,500.00	23,850.00	23,850.00	262,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B16	ตู้ลอยเก็บของเหนืออ่างล้างมือติดผนังไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานเปิดไม้ PB ทำสีพ่นขาว	4	ตู้	12,300.00	49,200.00	1,170.00	4,680.00	53,880.00	
B17	ตู้ลอยเก็บของเหนืออ่างล้างมือติดผนังไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานเปิดตู้ไม้ PB ทำสีพ่นขาว	12	ตู้	20,100.00	241,200.00	2,340.00	28,080.00	269,280.00	
B18	เคาน์เตอร์โถงแผนกผ่าตัด โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน ด้านหน้าปิดผิว ลามิเนตลายผ้าสีเทา หน้าโต๊ะหินเทียมสีครีม ช่องหลอด LED ใต้ส่วนยกระดับ พร้อมบานเปิดตู้ ลิ้นชักและถาดวางคีย์บอร์ด	1	ชุด	49,100.00	49,100.00	7,400.00	7,400.00	56,500.00	
B19	เคาน์เตอร์ห้องพักคอยของห้องส่องกระเพาะ โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน ท็อปหน้าโต๊ะหินเทียมสีครีม ชั้นยกระดับโครงไม้กรุลามิเนตสีขาวผิวมัน พร้อมบานเปิดตู้, ลิ้นชัก และถาดวางคีย์บอร์ด	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	7,350.00	7,350.00	56,350.00	
B20	ตู้ลอยเหนืออ่างล้าง โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง กรุลามิเนตลายไม้ บานเปิดตู้กรุลามิเนตสีขาวและ สีเทา พร้อมช่องวางของ	1	ชุด	39,200.00	39,200.00	5,885.00	5,885.00	45,085.00	
B21	เคาน์เตอร์ห้องพักฟื้น โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน ท็อปหน้าโต๊ะหินเทียม สีครีม ชั้นยกระดับโครงไม้กรุลามิเนตสีขาวผิวมัน พร้อมบานเปิดตู้, ลิ้นชัก และถาดวางคีย์บอร์ด	1	ชุด	143,700.00	143,700.00	21,555.00	21,555.00	165,255.00	
B22	ชุดเคาน์เตอร์เก็บวัสดุวัสดุผู้ติดผนัง ตู้ตอนล่างโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน บานเปิดกรุลามิเนตสีขาวคาดสีฟ้าตามแบบตู้ตอนบนโครงไม้กรุไม้อัด มีชั้นปรับระดับ หน้าบานเปิด กรอบไม้ทำสีพ่นขาวกรุกกลางกระจกใส ตามแบบ	1	ชุด	51,000.00	51,000.00	7,650.00	7,650.00	58,650.00	
B23	ชุดเคาน์เตอร์ห้อง Dirty Supply ติดผนัง โครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ บานเปิดและ ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาวตามแบบ	1	ชุด	35,200.00	35,200.00	3,520.00	3,520.00	38,720.00	
B24	เคาน์เตอร์โถง X- RAY โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน ท็อปหน้าโต๊ะหินเทียม	1	ชุด	83,500.00	83,500.00	8,350.00	8,350.00	91,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สีครีม มีลิ้นชักและถาดวางคีย์บอร์ด ตู้ตอนบนโครงไม้กรุไม้อัด มีชั้นปรับระดับ หน้าบานเปิดไม้ ปิดผิวลามิเนตสีขาวพร้อมมือจับตามแบบ								
B25	ชุดเคาน์เตอร์เก็บวัสดุ ICU ติดผนัง ตู้ตอนล่างโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ บานเปิดกรุ ลามิเนตสีขาว มีชั้นปรับระดับ ผนังด้านหลังติดกระเบื้องหนา 8 มม ถึงฝ้าเพดาน	1	ชุด	39,100.00	39,100.00	7,820.00	7,820.00	46,920.00	
B26	ตู้เก็บรองเท้าไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down ปิดผิวลามิเนตลายไม้ ตอนบนทำโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ ตรงกลางติดกระเบื้องพื้นสี	2	ชุด	21,000.00	42,000.00	3,150.00	6,300.00	48,300.00	
B26.1	ตู้ลอยเก็บของเหนืออ่างล้างมือติดผนัง ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานเปิดคูไม้ PB ทำสีพ่นขาว	1	ชุด	22,440.00	22,440.00	2,690.00	2,690.00	25,130.00	
B27	ตู้ลอยเก็บของเหนืออ่างล้างมือติดผนัง ไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานเปิดคูไม้ PB ทำสีพ่นขาว	2	ชุด	22,440.00	44,880.00	2,690.00	5,380.00	50,260.00	
B28	ชุด Built-in ห้องพักแพทย์ ตู้เสื้อผ้าขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. x 2.00 ม. มีราวแขวนชนิดสแตนเลส บานเปิดคูกรุลามิเนตลายไม้	2	ชุด	14,280.00	28,560.00	2,850.00	5,700.00	34,260.00	
B29	ชุด Built-in ตู้เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ ราวแขวนชนิดสแตนเลส พร้อมชั้นลิ้นชักเก็บของ ด้านข้างแบ่งเป็น ชั้นวางของโล่งกรุลามิเนต	2	ชุด	22,500.00	45,000.00	4,500.00	9,000.00	54,000.00	
B30	ชุด Built-in ตู้เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ ราวแขวนชนิดสแตนเลส พร้อมชั้นลิ้นชักเก็บของ ด้านข้างแบ่งเป็น ชั้นวางของโล่งกรุลามิเนต	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00	
B31	ตู้ลอยเก็บของติดผนังไม้ Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หน้าบานเปิดคูไม้ PB ทำสีพ่นขาว	4	ชุด	5,300.00	21,200.00	800.00	3,200.00	24,400.00	
B32	เคาน์เตอร์ โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนต สีโอ๊ค ตู้ตอนบนโครงไม้กรุไม้อัด	1	ชุด	26,800.00	26,800.00	4,020.00	4,020.00	30,820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	มีชั้นปรับระดับ หน้าบานเปิดไม้ปิดผิวลามิเนตสีขาวพร้อมมือจับตามแบบ								
B33	เคาน์เตอร์ ICU ทรงตัวแอล (U) โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน หน้าโต๊ะหินเทียมลายหินอ่อน Quartz White ซ่อนหลอด LED ได้ส่วนยกกระดืบ พร้อมลิ้นชัก	1	ชุด	160,820.00	160,820.00	24,000.00	24,000.00	184,820.00	
B34	เคาน์เตอร์ห้องธุรการเอกสาร โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตลายไม้ พร้อมบานเปิดคู่และลิ้นชักและถาดวางคีย์บอร์ด	1	ชุด	21,700.00	21,700.00	3,250.00	3,250.00	24,950.00	
B35	เคาน์เตอร์ โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนต สีไอศกู่เก็บของตอนล่างบานเปิด หน้าบานปิดผิวลามิเนตสีขาว ภายในมีชุดปรับระดับ และส่วนลิ้นชัก ตามแบบ	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	6,150.00	6,150.00	47,150.00	
B36	ชั้นเก็บของโครงเหล็กทาสี พร้อมแผ่นไม้รองวางของ หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. หรือ วัสดุทดแทนไม้ หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	16	ชุด	7,455.00	119,280.00	-	-	119,280.00	
B37	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรูกระเบื้อง ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ดักกลิ่น	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
B38	อ่าง ค.ส.ล. กรูกระเบื้อง ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม. พร้อมท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ดักกลิ่น	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
B39	ชุด Built-in ตู้เสื้อผ้าขนาด 0.60 ม. x 1.50 ม. x 2.00 ม. มีชั้นปรับระดับ ภายในบานเปิดคู่ กรูลามิเนตลายไม้	2	ชุด	21,420.00	42,840.00	3,200.00	6,400.00	49,240.00	
B40	ชุดเคาน์เตอร์ครัว/เก็บอุปกรณ์ครัวตู้ตอนล่างโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตสีขาว TOP หินเทียมสีเทาเข้มมีอ่าง Sink พร้อมลิ้นชักและบานเปิดตู้ตามแบบตู้ตอนบนโครงไม้กรุไม้อัด มีชั้นปรับระดับหน้าบานเปิดไม้ปิดผิวลามิเนตสีขาว	1	ชุด	55,800.00	55,800.00	8,370.00	8,370.00	64,170.00	
B41 + B28	ชุดเคาน์เตอร์ห้องพิเศษตู้ตอนล่างโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ อัดยางปิดผิวลามิเนตสีเทาเข้ม พร้อมบานเปิดตู้ตามแบบตู้ตอนบนโครงไม้กรุไม้อัดยางพร้อมลิ้นชักและบานเปิดตู้มีชั้นปรับระดับ หน้าบานเปิดไม้ปิดผิว ลามิเนต สีขาว พื้นหลังเคาน์เตอร์ติดกระจกพื้นสีขาวพร้อมติดดวงโคมที่ตู้ลอย	6	ชุด	55,780.00	334,680.00	9,070.00	54,420.00	389,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B42	เคาน์เตอร์ต้อนรับส่วน สุติฯ ทรงตัวแอล (L)โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน หน้าโต๊ะหินเทียมลายหินอ่อน Quartz White ซ่อนหลอด LED ใต้ส่วนยกระดับ พร้อมลิ้นชักและ ถาดวางคีย์บอร์ด ทรวดทรงตามแบบ	1	ชุด	60,300.00	60,300.00	9,000.00	9,000.00	69,300.00	
B43	เคาน์เตอร์เรียกตรวจส่วนสุติฯ ทรงตัวแอล โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน หน้าโต๊ะหินเทียมลายหินอ่อน Quartz White ซ่อนหลอด LED ใต้ส่วนยกระดับ พร้อมลิ้นชักและ ถาดวางคีย์บอร์ด ทรวดทรงตามแบบ	1	ชุด	88,500.00	88,500.00	13,200.00	13,200.00	101,700.00	
B44	เคาน์เตอร์ห้องธุรการเอกสาร โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ พร้อมบานเปิดคู่ และลิ้นชักและถาดวางคีย์บอร์ด	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	5,400.00	5,400.00	41,400.00	
B45	ชุด Built-in ตู้เสื้อผ้าขนาด 0.60 ม. x 1.50 ม. x 2.00 ม. มีชั้นปรับระดับ ภายในบานเปิดคู่ กรุลามิเนตลายไม้	1	ชุด	21,420.00	21,420.00	3,200.00	3,200.00	24,620.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2 เป็นเงิน							4,086,970.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะเวลาที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานตกแต่งภายในผนังอาคาร ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4								
	P1 ผนังปูนทาสีของเดิม กรูหินแกรนิตสีขาวหนาไม่น้อยกว่า 1.00 ซม. คาดลามีเนตสีทองแดงแนวตั้ง หน้ากว้าง 20.00 ซม.	5.55	ตร.ม.	2,730.00	15,151.50	540.00	2,997.00	18,148.50	
	P1' ผนังปูนทาสีของเดิม กรูหินแกรนิตสีขาวหนาไม่น้อยกว่า 1.00 ซม.	13.35	ตร.ม.	3,060.00	40,851.00	307.00	4,098.45	44,949.45	
	P2 ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรูไม้อัด 4 มม. กรูกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. เดินคิ้วระแนง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว แนวตั้งทำสีย้อมไม้ ระยะตามแบบ	6.75	ตร.ม.	2,950.00	19,912.50	445.00	3,003.75	22,916.25	
	P3 ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรูไม้อัด 4 มม.กรูกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.ติดตั้งตราสัญลักษณ์หน่วยฯ แผ่นสแตนเลส พับขึ้นรูปคล้ายตัวหนังสือ และชื่อโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตัวสแตนเลสพับขึ้นรูปขนาดตัวอักษรสูง 10.00 ซม. และ 6.00 ซม.	6.90	ตร.ม.	840.00	5,796.00	126.00	869.40	6,665.40	
	P4 ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรูไม้อัด 4 มม. กรูกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	14.25	ตร.ม.	1,065.00	15,176.25	160.00	2,280.00	17,456.25	
	P5 ผนังปูนเดิมทำโครงไม้เนื้อแข็งกรูไม้อัดยาง 4 มม. กรูลามีเนตลายไม้ เดินร่องกว้าง 1.00 ซม. รอยต่อแผ่นทำสีใกล้เคียงลามีเนต	21.90	ตร.ม.	1,110.00	24,309.00	165.00	3,613.50	27,922.50	
	P6 ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรูไม้อัด 4 มม.กรูกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.เดินคิ้วระแนง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว แนวตั้งทำสีย้อมไม้ ระยะตามแบบผนังตอนล่างสูง 0.90 ม.กรูไม้อัดยาง 6+4 มม. ปิดผิวลามีเนต สีเทาอ่อน เดินร่องคาดเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ผนังตอนกลางคาดลามีเนตสีฟ้า และ สีขาวระยะตามแบบและกล่องวางของ โครงไม้กรูไม้อัดทำสีพ่นขาวคว้นบุหรือภายในกรูกระจกใส พ่นขาวหลัง 6 มม.	24.00	ตร.ม.	1,430.00	34,320.00	290.00	6,960.00	41,280.00	
	P7 ผนังตอนล่างสูง 0.90 ม.กรูไม้อัดยาง 6+4 มม.ปิดผิวลามีเนตสีเทาอ่อน เดินร่องคาดเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา	63.00	ตร.ม.	1,110.00	69,930.00	165.00	10,395.00	80,325.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P8	ผนังตอนล่างสูง 0.90 ม.กรุไม้อัดยาง 6+4 มม.ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน เดินร่องคาคัดเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงาตามแบบผนังตอนกลางกรุกระจกเงา 6 มม. ขนาดตามแบบ	43.50	ตร.ม.	1,465.00	63,727.50	220.00	9,570.00	73,297.50	
P9	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. กรุลามิเนตลายไม้สีเชอร์เดินร่องคาคัดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	30.60	ตร.ม.	1,250.00	38,250.00	250.00	7,650.00	45,900.00	
P10	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม.กรุลามิเนตลายไม้สีเชอร์เดินร่องคาคัดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ	18.00	ตร.ม.	1,170.00	21,060.00	230.00	4,140.00	25,200.00	
P10'	ผนังปูนเดิมปิดผิววอลล์เปเปอร์ชนิดไวนิล สีขาวครีม	91.80	ตร.ม.	400.00	36,720.00	40.00	3,672.00	40,392.00	
P11	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. กรุกระจกเงา 6 มม.	46.80	ตร.ม.	1,065.00	49,842.00	160.00	7,488.00	57,330.00	
P12	กันผนังเบาหลังห้องตรวจโรคทั่วไป (OPD.) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม. ทำสีพ่นขาว หน้าต่างวงกบอลูมิเนียมขอบขาวกรุกระจกเขียวใสติดตาย 6 มม.ติดฟิล์มฝ้ากรองแสง พร้อมประตูอลูมิเนียมขอบขาวกรุกระจกเขียวใส ติดฟิล์มฝ้ากรองแสง ผนังปิดผิววอลล์เปเปอร์ชนิดไวนิลสีขาวครีม	25.20	ตร.ม.	1,350.00	34,020.00	350.00	8,820.00	42,840.00	
P13	ผนังห้องตรวจเดิม ผนังปีกซ้ายและขวาตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์เดินร่องเส้นอลูมิเนียมอลูมิเนียม0.5มม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว ข้างประตูกรุลามิเนตสีฟ้าและสีเทาแนวตั้ง กรุทับกระจกใส 6 มม. เหนือประตูกรุกระจกใส พ่นขาว 6 มม. และกรุลามิเนตลายไม้สีเชอร์พร้อมป้ายชื่อห้องตรวจ แผ่นกระจกใสหนา 8 มม. พ่นสีเหลืองมีสาดาด้านหลัง ตอนบนป้ายซ่อนหลอด LED. แผ่นชื่อและหมายเลขห้องกล่องเหล็ก พับขึ้นรูป Die-Cut	42.00	ตร.ม.	1,315.00	55,230.00	395.00	16,590.00	71,820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P13'	ผนังห้องตรวจเดิม ผนังปีกซ้ายและขวาตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนต ลายไม้สีเชอร์รีเดินร่องเส้นอลูมิเนียม 0.5 มม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ มีกล่องวางของกรุลามิเนต สีเทา พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว ข้างประตูกรุลามิเนตสีฟ้าและสีเทาแนวตั้ง กรุทับกระจกใส 6 มม. เหนือประตูกระจกใส พ่นขาว 6 มม.และกรุลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี พร้อมป้ายชื่อห้องตรวจ แผ่นกระจกใสหนา 8 มม. พ่นสีเหลืองมีสตาตด้านหลัง ตอนบนป้ายซ่อนหลอด LED. แผ่นชื่อและหมายเลขห้องกล่องเหล็กพับขึ้นรูป Die-Cut	21.00	ตร.ม.	1,630.00	34,230.00	490.00	10,290.00	44,520.00	
P14	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. กรุกระจกเงา 6 มม.เติมผนัง	4.05	ตร.ม.	1,065.00	4,313.25	160.00	648.00	4,961.25	
P14'	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม.กรุกระจกเงา 6 มม.เติมผนังข้างผนังด้านขวากรุลามิเนตลายไม้ สีเชอร์รี มีกล่องวางของกรุลามิเนตสีเทา พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว	7.95	ตร.ม.	1,666.00	13,244.70	300.00	2,385.00	15,629.70	
P15	ผนังปูนทาสีของเดิม ข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ตกแต่งลามิเนตสีฟ้า, สีขาวและ สีเทาแนวตั้ง ซ่อนหลอด LED. ภายในผนังส่วนกลางทำผนังแขวนทีวีโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิว ลามิเนตลายไม้ เดินท่อร้อยสายระบบไฟใต้ผนังและทำชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในช่องวางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	14.40	ตร.ม.	1,800.00	25,920.00	540.00	7,776.00	33,696.00	
P15'	เสาปูนของเดิม ตกแต่งทำช่องเก็บของและฝังทีวีทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนต ลายไม้สีเชอร์รีเดินร่องเส้นอลูมิเนียม 0.5 มม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ กลางเสากรุกระจกใสพ่นขาว หลัง 6 มม. ช่องเก็บของซ่อนในตัวเสาชั้นกระจกเขียวใส 8 มม.พร้อมบานเปิดคูกรุลามิเนตลายไม้ สีเชอร์รี (ช่องเก็บของทั้ง 2 ด้าน)	24.00	ตร.ม.	2,066.00	49,584.00	620.00	14,880.00	64,464.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P16	ผนังปูนทาสีของเดิม ผนังปักชายและขาตอกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตสีเทาและสีขาวเดินร่องเส้นอลูมิเนียม 0.5 มม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ กรุลามิเนตสีฟ้าและสีเทา แนวตั้งกรุทับกระจกใส 6 มม. พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว ผนังส่วนกลาง กรุลามิเนตสีขาว คาคลามิเนตสีเทาแนวตั้ง ระยะตามแบบ	21.00	ตร.ม.	1,350.00	28,350.00	400.00	8,400.00	36,750.00	
P16'	ผนังปูนทาสีของเดิมผนังปักชายและขาตอกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี่เดินร่องเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ ซ่อนหลอด LED. ภายในพร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว ผนังส่วนกลางกรุลามิเนตสีขาว ตามแบบ	8.40	ตร.ม.	1,350.00	11,340.00	340.00	2,856.00	14,196.00	
P17	ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีขาวและสีเทานวตั้ง เดินร่องเส้นอลูมิเนียม 0.5 มม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ผนังส่วนกลางกรุกระจกใสพ่นขาว หลัง 6 มม. ข้างผนังชายและขากรุลามิเนตสีฟ้าและสีเทาแนวตั้ง กรุทับกระจกใส 6 มม. พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว	14.40	ตร.ม.	2,066.00	29,750.40	516.00	7,430.40	37,180.80	
P18	ซุ้มประตูผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี่เดินร่องเส้นอลูมิเนียม	28.50	ตร.ม.	1,170.00	33,345.00	230.00	6,555.00	39,900.00	
P19	ผนังตอนล่างสูง 0.90 ม. กรุไม้อัดยาง 6+4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน เดินร่องคาคเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม.สีเงินผิวเงาตามแบบ พร้อมราวมือจับชนิดอลูมิเนียมทึบแผ่นอะคริลิคไวนิล กว้าง 14.00ซม.	81.00	ตร.ม.	1,988.00	161,028.00	398.00	32,238.00	193,266.00	
P20	ตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี่เดินร่องเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. แนวตั้ง พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว สีดำ ผนังเหนือเคาน์เตอร์รุกรการ X-RAY โครงเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม.กรุทับไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้และผนังกระจกเขียวใส 10 มม. มีป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบ	21.45	ตร.ม.	2,066.00	44,315.70	620.00	13,299.00	57,614.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P21	ตกแต่งผนังหัวเตียงโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเซอร์รี่ ทำกล่องสแตนเลส ครอบแนวระบบไฟ กลางผนังกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. ด้านข้างผนังซ้ายและขวาบุผ้าฝ้าย	7.20	ตร.ม.	2,730.00	19,656.00	310.00	2,232.00	21,888.00	
P22	ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีขาว เดินร่องเส้น อลูมิเนียม 0.5 มม. สีเงินผิวเงา ผนังส่วนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. ข้างผนังซ้ายและขวา กรุลามิเนตสีฟ้าและสีเทาแนวตั้ง พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว	12.00	ตร.ม.	2,066.00	24,792.00	516.00	6,192.00	30,984.00	
P22'	ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตสีขาว เดินร่องเส้น อลูมิเนียม 0.5 มม. สีเงินผิวเงา ผนังส่วนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. ข้างผนังซ้ายและขวา กรุลามิเนตสีฟ้าและสีเทาแนวตั้ง กลางผนังกรุกระจกเงา 6 มม. พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว	13.20	ตร.ม.	1,350.00	17,820.00	400.00	5,280.00	23,100.00	
P23	ตกแต่งผนังหัวเตียงห้องส่องกระเพาะโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเซอร์รี่ ทำกล่องสแตนเลสครอบแนวระบบไฟ กลางผนังกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.ด้านข้างผนังซ้ายและ ขวาบุผ้าฝ้ายแบ่งระยะตามแบบ และกรุลามิเนตลายไม้หุ้มเสาทั้ง 2 ด้าน	13.80	ตร.ม.	2,730.00	37,674.00	310.00	4,278.00	41,952.00	
P24	ผนังปูนทาสีของเดิม ปิดผิววอลล์เปเปอร์ชนิดไวโนลสีชาครีม	32.10	ตร.ม.	400.00	12,840.00	40.00	1,284.00	14,124.00	
P25	ตกแต่งแผงทีวีโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเซอร์รี่ เดินเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงาแนวตั้ง และทำท่อร้อยสายไฟซ่อนด้านในผนังทีวี ข้างผนังซ้ายและขวากรุกระจก ใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	5.40	ตร.ม.	1,800.00	9,720.00	540.00	2,916.00	12,636.00	
P26	ตกแต่งแผงหลังเคาน์เตอร์ห้องผ่าตัดโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้้อัดยาง 4 มม. ผนังส่วนกลางกรุกระจกใส พ่นขาว 6 มม. เดินเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม.สีเงินผิวเงาแนวตั้ง ผนังด้านซ้ายและขวากรุลามิเนต ลายไม้สีเซอร์รี่ ทำกล่องวางของโครงไม้้อัดปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเซอร์รี่ และหุ้มเสาปูนของเดิม โดยรอบทั้ง 4 ด้านด้วยลามิเนตลายไม้ คาคกลางลามิเนตสีทองแดงแนวตั้งตามแบบ	19.50	ตร.ม.	1,680.00	32,760.00	500.00	9,750.00	42,510.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P27	ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี่ เดินร่องเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ ด้านข้างกรุลามิเนตตอนล่างสีเทาและ กระจกใสพ่นขาว หลัง 6 มม. พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว	7.20	ตร.ม.	1,250.00	9,000.00	250.00	1,800.00	10,800.00	
P28	ตกแต่งผนังหัวเตียงห้องพักพื้น ผนังตอนล่างสูงจากพื้น 1.40 ม.โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้คาคลามิเนตสีฟ้าระยะตามแบบ ทำกล่องสแตนเลสครอบแนวระบบไฟ พร้อมบัวพื้นอลูมิเนียม 4 นิ้ว	49.80	ตร.ม.	1,110.00	55,278.00	165.00	8,217.00	63,495.00	
P29	ผนังตอนล่างสูง 0.90 ม. กรุไม้อัดยาง 6+4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน เดินร่องคาคเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงาตามแบบ พร้อมราวมือจับชนิดอลูมิเนียมหุ้มแผ่นอะคริลิกไวน์ลวกว้าง 14.00 ซม. ผนังปีกซ้ายและขวาทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีขาว คาคลามิเนตสีเทา แนวตั้ง และลามิเนตสีฟ้าตามแบบ ซ่อนหลอด LED. ภายใน	22.80	ตร.ม.	1,988.00	45,326.40	398.00	9,074.40	54,400.80	
P29'	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม.กรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้ สีเชอร์รี่ พร้อมประตูบานเลื่อนซ่อนภายในผนังกรุลามิเนตลายไม้ทั้ง 2 ด้าน มีรางเลื่อนครบชุด ผนังตอนล่างสูง 0.90 ม.กรุไม้อัดยาง 6+4 มม.ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน เดินร่องคาคเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงาตามแบบ พร้อมราวมือจับชนิดอลูมิเนียมหุ้มแผ่นอะคริลิกไวน์ลวกว้าง 14.00 ซม. ผนังปีกซ้ายและขวาทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีขาวคาคลามิเนตสีเทา แนวตั้ง และลามิเนตสีฟ้าตามแบบ ซ่อนหลอด LED ภายใน	22.50	ตร.ม.	1,970.00	44,325.00	395.00	8,887.50	53,212.50	
P30	ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี่ เดินร่องเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ ด้านข้างกรุลามิเนตตอนล่างสีเทาและ กระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. ทำกล่องวางของกรุลามิเนตสีขาว พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว	13.20	ตร.ม.	1,988.00	26,241.60	398.00	5,253.60	31,495.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P30' ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี่ เดินร่องเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ ทำกล่องวางของกรุลามิเนตสีขาว และ ทำตู้เก็บของโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้มีบานเลื่อนสลับ หน้าบานกรุ ลามิเนตสีขาว พร้อมบัวพื้นอลูมิเนียม 4 นิ้ว	7.50	ตร.ม.	1,988.00	14,910.00	398.00	2,985.00	17,895.00	
	P31 ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแต่งผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรูไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี่ เดินร่องเส้นอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ ด้านข้างผนังฝั่งซ้ายและขวากรุลามิเนต ตอนล่างสีเทาและกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. พร้อมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว	18.00	ตร.ม.	1,988.00	35,784.00	398.00	7,164.00	42,948.00	
	P32 ผนังปูนทาสีของเดิม ข้างผนังด้านซ้ายและขวาทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนต ลายไม้สีเชอร์รี่และสีเทาแนวตั้ง กรุกกลางกระจกใสพ่นขาว 6.00 มม.ผนังส่วนกลางทำผนังแขวนทีวี โครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ เดินท่อร้อยสายระบบไฟใต้ผนังและทำชั้นวางของแบบลอย กรุลามิเนตสีขาว ภายในช่องวางกรุกกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	13.20	ตร.ม.	1,800.00	23,760.00	540.00	7,128.00	30,888.00	
	P33 ผนังปูนทาสีของเดิม ผนังสูงจากพื้น 1 ม.ทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.กรุกกระจกเงา 6 มม.	15.30	ตร.ม.	1,170.00	17,901.00	230.00	3,519.00	21,420.00	
	P34 ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้ เดินร่องคาดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.(แบ่ง 5 ช่องแนวนอนเว้นร่อง) ผนังส่วนเหนือประตู กรุกกระจกพ่นหลังขาว 6 มม.	18.30	ตร.ม.	1,250.00	22,875.00	250.00	4,575.00	27,450.00	
	P35 ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคาดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. (แบ่ง 5 ช่องแนวนอนเว้นร่อง) ผนังส่วนเหนือประตู กรุกกระจกพ่นหลังขาว 6 มม.	9.00	ตร.ม.	1,250.00	11,250.00	250.00	2,250.00	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P36	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคาคัดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. (แบ่ง 5 ช่องแนวนอนเว้นร่อง) ผนังส่วนเหนือหน้าต่าง กรุกระจกพ่นหลังขาว 6 มม.พร้อมเคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตสีไอ้ค คัดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงา	8.55	ตร.ม.	1,250.00	10,687.50	250.00	2,137.50	12,825.00	
P37	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคาคัดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.(แบ่ง 5 ช่องแนวนอนเว้นร่อง) ผนังส่วนเหนือหน้าต่าง กรุกระจกพ่นหลังขาว 6 มม. พร้อมเคาน์เตอร์ โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ปิดผิวลามิเนตสีไอ้คาคัดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงา (หน้าต่างบานเลื่อนสลับเจาะใหม่)	14.64	ตร.ม.	1,250.00	18,300.00	250.00	3,660.00	21,960.00	
P38	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคาคัดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. (แบ่ง 5 ช่องแนวนอนเว้นร่อง) ผนังส่วนเหนือประตู กรุกระจกพ่นหลังขาว 6 มม.	28.20	ตร.ม.	1,250.00	35,250.00	250.00	7,050.00	42,300.00	
P39	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้ด้านบนติดกระจกใส 8 มม.	15.48	ตร.ม.	1,250.00	19,350.00	250.00	3,870.00	23,220.00	
P40	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคาคัดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. (แบ่ง 5 ช่องแนวนอนเว้นร่อง) ผนังส่วนเหนือประตู กรุกระจกพ่นหลังขาว 6 มม.	15.45	ตร.ม.	1,250.00	19,312.50	250.00	3,862.50	23,175.00	
P41	ผนังปูนทาสีของเดิมข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ตกแต่งลามิเนตสีฟ้า, สีขาว และ สีเทาแนวตั้ง ซ่อนหลอด LED. ภายในผนังส่วนกลางทำผนังแขวนทีวีโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนต ลายไม้ เดินท่อร้อยสายระบบไฟใต้ผนังและทำชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในช่องวางกรุ กระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	10.95	ตร.ม.	1,800.00	19,710.00	540.00	5,913.00	25,623.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P42	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตสีขาวสลับเทาเดินร่องคาดเส้นอลูมิเนียม0.5ชม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุ กระจกใสพื้นขาวหลัง 6 มม. (แบ่ง 4 ช่องแนวนอนเว้นร่อง) ส่วนผนังตรงประตูติดตั้งโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีเทาเข้มสลับขาว เว้นร่อง	19.41	ตร.ม.	1,250.00	24,262.50	250.00	4,852.50	29,115.00	
P43	ตกแต่งผนังหัวเตียงโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีซีเชอร์รี่ ทำกล่องสแตนเลส ครอบแนวระบบไฟกลางผนังปิดผิวลามิเนตสีฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟทำหัตถการ(แบบกล่องหรือแบบโคม)	11.55	ตร.ม.	2,750.00	31,762.50	690.00	7,969.50	39,732.00	
P44	ตกแต่งผนังหัวเตียงโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีซีเชอร์รี่ ทำกล่องสแตนเลส ครอบแนวระบบไฟกลางผนังปิดผิวลามิเนตสีฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟทำหัตถการ(แบบกล่องหรือแบบโคม)	12.00	ตร.ม.	2,750.00	33,000.00	690.00	8,280.00	41,280.00	
P45	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตสีขาวสลับเทาเดินร่องคาดเส้นอลูมิเนียม0.5ชม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพื้นขาวหลัง 6 มม. (แบ่ง 4 ช่องแนวนอนเว้นร่อง) ส่วนผนังตรงประตูติดตั้งโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม.ปิดผิวลามิเนตสีเทาเข้มสลับขาว เว้นร่อง	19.86	ตร.ม.	1,250.00	24,825.00	250.00	4,965.00	29,790.00	
P46	ผนังตรงประตูติดตั้งโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีเทาเข้มสลับขาวเว้นร่อง	7.17	ตร.ม.	1,250.00	8,962.50	250.00	1,792.50	10,755.00	
P47	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางหนา 4 มม.ปิดผิวลามิเนตลายไม้ตอนบนติดตั้งกระจกหนา 8 มม. ตลอดแนว พร้อมติดตั้งไม้สังเคราะห์ฉลุลายหนา 1.00 ซม.ด้านหน้าทำตู้เก็บเอกสาร ประกอบแบบ Knock-Down หน้าบานเปิดคู่ไม้ PB ทำสีพื้นขาว	14.70	ตร.ม.	3,066.00	45,070.20	920.00	13,524.00	58,594.20	
P48	ผนังปูนทาสีของเดิมข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนตสีฟ้า, สีขาวและ สีเทาแนวตั้ง ช่องหลอด LED. ภายในผนังส่วนกลางทำผนังแขวนทีวีโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนต ลามิเนตลายไม้เดินท่อร้อยสายระบบไฟได้ผนังและทำชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในช่องวางกรุกระจกใสพื้นขาวหลัง 6 มม.	10.35	ตร.ม.	1,800.00	18,630.00	540.00	5,589.00	24,219.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P49	ผนังปูนทาสีของเดิมข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนตสีฟ้า, สีขาวและสีเทาแนวตั้ง ช่องหลอด LED. ภายในผนังส่วนกลางทำผนังแขวนทีวีโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ เดินท่อร้อยสายระบบไฟใต้ผนังและทำชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในช่องว่างกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	11.40	ตร.ม.	1,800.00	20,520.00	540.00	6,156.00	26,676.00	
	ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก	15.40	ม.	650.00	10,010.00	200.00	3,080.00	13,090.00	
P50	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. ด้านซ้ายปิดผิวลามิเนตสีเทาเข้มเดินร่องคานเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ	11.19	ตร.ม.	1,465.00	16,393.35	220.00	2,461.80	18,855.15	
P51	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีเทาเข้มเดินร่องคานเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางปิดผิวลามิเนตสีฟ้าตามแบบ	7.80	ม.	1,465.00	11,427.00	220.00	1,716.00	13,143.00	
P52	ผนังข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนตสีฟ้า, สีขาวและสีเทาแนวตั้ง ช่องหลอด LED. ภายในผนังส่วนกลางทำผนังแขวนทีวีโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินท่อร้อยสายระบบไฟใต้ผนังและทำชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในช่องว่างกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	77.40	ตร.ม.	1,800.00	139,320.00	540.00	41,796.00	181,116.00	
P53	ผนังข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนตสีโอ๊คและสีเทาแนวตั้ง ตอนกลางติดกระจกพ่นขาว ส่วนผนังกลางผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนตสีขาวสลับเทาและกระจกพ่นขาว	81.00	ตร.ม.	1,800.00	145,800.00	540.00	43,740.00	189,540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P54	ผนังข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนตสีฟ้า, สีขาวและสีเทาแนวตั้ง ช่องหลอด LED. ภายในผนังส่วนกลางทำผนังแขวนทีวีโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ เดินท่อร้อยสายระบบไฟใต้ผนังและทำชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในช่องว่างกรุกระจก ใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	14.70	ตร.ม.	1,800.00	26,460.00	540.00	7,938.00	34,398.00	
P55	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.ด้านซ้ายและบนกรุกระจกพ่นหลังขาว	18.42	ตร.ม.	4,250.00	78,285.00	850.00	15,657.00	93,942.00	
P56	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	10.80	ตร.ม.	1,250.00	13,500.00	250.00	2,700.00	16,200.00	
P57	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	20.37	ตร.ม.	1,250.00	25,462.50	250.00	5,092.50	30,555.00	
P58	เคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม.ปิดผิวลามิเนตสีไอศเดินร่องคานดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนล่างกรุผนังและเสาโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้ เดินเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ	7.05	ตร.ม.	1,250.00	8,812.50	250.00	1,762.50	10,575.00	
P59	เคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตสีไอศเดินร่องคานดเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนล่างกรุผนังและเสาโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม.ปิดผิวลามิเนต ลายไม้เดินเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ	8.25	ตร.ม.	1,250.00	10,312.50	250.00	2,062.50	12,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P60	ผนังข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนตสีเทาเข้ม, สีขาวเดินเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. ภายในผนังส่วนกลางทำผนังแขวนทีวีโครงไม้กรุไม้อัดยางปิดผิวลามิเนตลายไม้ เดินท่อร้อยสายระบบไฟใต้ผนังและทำชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในช่องว่างกรุกระจกใสพ่นขาว หลัง 6 มม.	11.40	ตร.ม.	1,800.00	20,520.00	540.00	6,156.00	26,676.00	
P61	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานาเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	14.70	ตร.ม.	1,250.00	18,375.00	250.00	3,675.00	22,050.00	
P62	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานาเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	6.30	ตร.ม.	1,250.00	7,875.00	250.00	1,575.00	9,450.00	
P63	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานาเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. ผนังด้านขวากรุกระจกพ่นหลังขาว	14.16	ตร.ม.	1,250.00	17,700.00	250.00	3,540.00	21,240.00	
P63.1	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานาเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	9.30	ตร.ม.	1,250.00	11,625.00	250.00	2,325.00	13,950.00	
P64	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานาเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. ผนังด้านขวากรุกระจกพ่นหลังขาว	11.01	ตร.ม.	1,250.00	13,762.50	250.00	2,752.50	16,515.00	
P64.1	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานาเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม.	6.39	ตร.ม.	1,250.00	7,987.50	250.00	1,597.50	9,585.00	
P65	ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้เดินร่องคานาเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงิน ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพ่นขาวหลัง 6 มม. พร้อมบานกระจกเงา	7.20	ตร.ม.	1,250.00	9,000.00	250.00	1,800.00	10,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P66 ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุกระจกพ่นหลังขาวรอบเดินเส้นอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ	8.55	ตร.ม.	840.00	7,182.00	126.00	1,077.30	8,259.30	
	P67 ตกแต่งผนังหัวเตียงโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี่ ทำกล่องสแตนเลส ครอบแนวระบบไฟกลางผนังกรุกระจกพ่นหลังขาว	23.04	ตร.ม.	1,988.00	45,803.52	398.00	9,169.92	54,973.44	
	P68 ผนังข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนตสีฟ้า, สีขาวและสีเทาแนวตั้ง ภายในผนังส่วนกลางกรุกระจกพ่นหลังขาว	15.18	ตร.ม.	1,800.00	27,324.00	540.00	8,197.20	35,521.20	
	P69 ผนังข้างผนังทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ตกแต่งลามิเนตสีฟ้า, สีขาวและสีเทาแนวตั้ง ภายในผนังส่วนกลางกรุกระจกพ่นหลังขาว	16.80	ตร.ม.	1,800.00	30,240.00	540.00	9,072.00	39,312.00	
	P70 ตกแต่งผนังหัวเตียงโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้สีเชอร์รี่ ทำกล่องสแตนเลสครอบแนวระบบไฟกลางผนังกรุกระจกพ่นหลังขาว	17.10	ตร.ม.	1,988.00	33,994.80	398.00	6,805.80	40,800.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3 เป็นเงิน							3,045,505.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานป้ายประจำอาคาร			-	-	-	-	749,500.00	
5	งานตกแต่งภายนอกอาคาร								
	ระแนงอลูมิเนียมส่วนระเบียงชั้น 2	1	ชุด	66,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	หลังคาคลุมระเบียงชั้น 2 ขนาด 1.55 ม. x 3.55 ม.	1	ชุด	13,756.00	13,756.00	-	-	13,756.00	
	หน้าต่างระเบียงชั้น 2 ขนาด 1.20 ม. x 2.20 ม.	4	ชุด	6,600.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	หน้าต่างระเบียงชั้น 4 ขนาด 1.20 ม. x 3.20 ม.	5	ชุด	9,600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 5 เป็นเงิน							154,156.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานวัสดุพรางแสง								
6.1	ม่านรอบเตียงคนไข้								
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 4.50 ม. x 2.80 ม. ชั้น 1	9	ชุด	20,735.00	186,615.00	-	-	186,615.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 7.90 ม. x 2.80 ม. ชั้น 2	5	ชุด	34,858.00	174,290.00	-	-	174,290.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 3 ห้องไตเทียม	16	ชุด	27,781.00	444,496.00	-	-	444,496.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 3 ห้องพิเศษ	2	ชุด	27,781.00	55,562.00	-	-	55,562.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 3 ห้องแผนกติดเชื้อ	1	ชุด	27,781.00	27,781.00	-	-	27,781.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 3 ห้องพิเศษ ICU 1,2,3,4	4	ชุด	27,781.00	111,124.00	-	-	111,124.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 ห้องคลอด 1,2	2	ชุด	27,781.00	55,562.00	-	-	55,562.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 ห้องคลอด	3	ชุด	27,781.00	83,343.00	-	-	83,343.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 ห้องพักรวม	8	ชุด	27,781.00	222,248.00	-	-	222,248.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 ห้องตรวจ	2	ชุด	27,781.00	55,562.00	-	-	55,562.00	
	ม่านรอบเตียงคนไข้ ม่านจีบตาโก้ ผ่ากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 ห้องพิเศษ 1 - 6	6	ชุด	27,781.00	166,686.00	-	-	166,686.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6.1							1,583,269.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.2	ม่านจับมือพลิกผ้าทึบ (ตรงระเบียบห้องพิเศษ)								
	ม่านจับมือพลิก ผ้าทึบ (ตรงระเบียบห้องพิเศษ) ขนาด 4.00 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4	6	ชุด	18,931.00	113,586.00	-	-	113,586.00	
	ม่านจับมือพลิก ผ้าทึบ (ตรงระเบียบห้องพิเศษ) ขนาด 4.00 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 ห้องพยาบาล	1	ชุด	18,931.00	18,931.00	-	-	18,931.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6.2							132,517.00	
6.3	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง								
	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ผ้า STYLE AS ขนาด 1.80 ม. x 2.10 ม. ชั้น 1	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ผ้า STYLE AS ขนาด 2.50 ม. x 2.10 ม. ชั้น 1	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ผ้า STYLE AS ขนาด 2.45 ม. x 2.60 ม. ชั้น 1	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ผ้า STYLE AS ขนาด 1.60 ม. x 2.30 ม. ชั้น 1	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ผ้า STYLE AS ขนาด 1.30 ม. x 1.90 ม. ชั้น 2	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ผ้า STYLE AS ขนาด 1.38 ม. x 2.20 ม. ชั้น 2	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ผ้า STYLE AS ขนาด 1.55 ม. x 2.20 ม. ชั้น 2	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ผ้า STYLE AS ขนาด 1.00 ม. x 2.20 ม. ชั้น 2	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6.3							50,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6 เป็นเงิน							1,765,786.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เป็นงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประจำอาคารของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว. ล.ป.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม ประสม

ประมาณการเมื่อ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 192 (แบบหน่วย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกเว้นข้อ 1, ข้อ 4 และข้อ 6)					7,286,631.69	-	7,286,631.69	
	ค่า FACTOR F					5,000,000.00	-	1.2968	
	รวมเงิน					10,000,000.00	-	9,449,303.98	
	ข้อ 1					1.3003	-	7,003,755.00	
	ข้อ 4					1.2943		749,500.00	
	ข้อ 6					1.29756		1,765,786.00	
	รวมเป็นเงิน						18,968,300	18,968,300.00	(พิเศษ)
								- 44.98	

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.  ตำแหน่ง นายงาน ฝอย.มทบ.32

ขอรับรองว่าตรวจถูกต้อง พ.ท.  ตำแหน่ง ฝอย.มทบ.32

ตรวจถูกต้อง พ.อ.  ตำแหน่ง หก.กทบ.มทบ.32

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

พ.ต.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.  รองประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.  กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.  กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.หญิง  กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่..... เดือน ปี