

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1		ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง (ส่วนที่ 1) หมายเลข 57/28 ดังมีรายละเอียดดังนี้								
		1.1 งานวัสดุผนังหลังคา								
		1.1.1 รั้วกระเบื้องหลังคา พื้นที่ประมาณ	198.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,940.00	5,940.00	
		1.1.2 มุงกระเบื้องว่าวดินเผา ขายมนเคลือบสีน้ำตาลแดง	7,128.00	แผ่น	22.00	156,816.00	0.00	0.00	156,816.00	
		1.1.3 ครอบปูนปั้น รวมยาวประมาณ	20.00	ม.	320.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
		- ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องว่าวดินเผา	198.00	ตร.ม.	0.00	0.00	89.00	17,622.00	17,622.00	
		1.1.4 เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. ความยาวประมาณ	60.00	ม.	247.00	14,820.00	73.00	4,380.00	19,200.00	
		1.1.5 รางน้ำตะเข้ราง สังกะสี พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง ความยาวประมาณ	12.00	ม.	200.00	2,400.00	25.00	300.00	2,700.00	
		1.2 งานโครงหลังคา								
		1.2.1 เหล็กตัว [ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	5.00	ท่อน	495.33	2,476.65	260.00	1,300.00	3,776.65	
		1.2.2 ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจตุรัส หนา 1.2 มม. ขนา 1" x 1"	10.00	ท่อน	136.45	1,364.50	42.00	420.00	1,784.50	
		1.2.3 ทาสีน้ำมัน ทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	12.00	ตร.ม.	77.00	924.00	38.00	456.00	1,380.00	
		1.3 งานฝ้าเพดาน								
		1.3.1 ฝ้าชายคา พื้นที่ประมาณ	72.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,520.00	2,520.00	
		1.3.2 ฝ้าชายคาแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. พื้นที่ประมาณ	72.00	ตร.ม.	322.00	23,184.00	75.00	5,400.00	28,584.00	
		1.4 งานผนัง, ประตู, หน้าต่าง								
		1.4.1 งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมกระจกสีชาติดตาย กรอบอลูมิเนียมสีชา	14.00	ตร.ม.	2,010.10	28,141.40	118.36	1,657.04	29,798.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		- เตี้ยง 5 ฟุต + 3.5 ฟุต (รวมกรุผนังหัวเตี้ยง)	1.00	SET	44,030.00	44,030.00	0.00	0.00	44,030.00	
		- โตะเครื่องแป้ง	1.00	SET	9,530.00	9,530.00	0.00	0.00	9,530.00	
		- ตู้วางทีวี	1.00	SET	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
		- ตู้เสื้อผ้า	1.00	SET	44,820.00	44,820.00	0.00	0.00	44,820.00	
		1.5.3 ห้องนอน 2				0.00		0.00		
		- เตี้ยง 6 ฟุต (รวมกรุผนังหัวเตี้ยง)	1.00	SET	32,320.00	32,320.00	0.00	0.00	32,320.00	
		- โตะเครื่องแป้ง	1.00	SET	7,580.00	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00	
		- ตู้วางทีวี	1.00	SET	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	
		- ตู้เสื้อผ้า	1.00	SET	32,960.00	32,960.00	0.00	0.00	32,960.00	
		1.5.4 ห้องนอน 3				0.00		0.00		
		- เตี้ยง 6 ฟุต (รวมกรุผนังหัวเตี้ยง)	1.00	SET	28,430.00	28,430.00	0.00	0.00	28,430.00	
		- โตะเครื่องแป้ง	1.00	SET	10,490.00	10,490.00	0.00	0.00	10,490.00	
		- ตู้วางทีวี	1.00	SET	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
		- ตู้เสื้อผ้า	1.00	SET	29,610.00	29,610.00	0.00	0.00	29,610.00	
		1.5.5 งานรื้อพร้อมทำฝ้าหลุมภายในทั้งหมด	1.00	SET	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
		1.5.6 งานระบบไฟฟ้าภายในทั้งหมด	1.00	SET	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
		1.5.7 งานรื้อกระเบื้องเก่าพร้อมเทพูนปรับพื้น และติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตขนาด 12 มม.	1.00	SET	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
		1.5.8 กรุผนังปิดผิวลามิเนต ภายในทั้งหมด	160.00	ตร.ม.	2,500.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
		1.6 ปรับปรุงห้อง-ห้องส้วม								
		1.6.1 รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นทีประมาณ	4.40	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	220.00	220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		1.6.2 สกัดผิวพื้นให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	4.40	ตร.ม.	0.00	0.00	18.00	79.20	79.20	
		1.6.3 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบสีเรียบขนาด 12" x 12" พร้อมกาวซีเมนต์รองพื้น และ กาวยาแนว(ชนิดกันเชื้อรา)พื้นที่ประมาณ	4.40	ตร.ม.	305.00	1,342.00	158.00	695.20	2,037.20	
		1.6.4 รื้อถอนผนังกระเบื้องเคลือบ พื้นที่ประมาณ	20.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	700.00	700.00	
		1.6.5 สกัดผิวผนังให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	20.00	ตร.ม.	0.00	0.00	18.00	360.00	360.00	
		1.6.6 กรุผนังกระเบื้องเคลือบสีเรียบขนาด 12" x 12" พร้อมกาวซีเมนต์รองพื้น และ กาวยาแนว(ชนิดกันเชื้อรา)พื้นที่ประมาณ	20.00	ตร.ม.	266.00	5,320.00	166.00	3,320.00	8,640.00	
		1.6.7 ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตูไฟเบอร์กลาสขนาด 0.80 x 2.00 ม. บานประตู ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปโครงประตู 2 ชั้น (Double Frame) โดยชั้นที่ 1 โครงไม้เนื้อแข็ง ชั้นที่ 2 เสริมด้วยโพลีเอสเตอร์เรซิน ด้านนอกทั้ง 4 ด้าน ความแข็งแรงภายใน ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมเกรด A ผิวบานเคลือบไฟเบอร์กลาส สีมาตรฐาน แบบมีลูกฟัก (หนา 35 มม.) พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	5,995.00	5,995.00	415.00	415.00	6,410.00	
		1.6.8 ติดตั้งโถส้วม นั่งราบชักโครก (หน้ายาว) แบบมีถังพักน้ำเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (สต้อปวาล์ว, สายน้ำดี)	1.00	ชุด	3,977.00	3,977.00	450.00	450.00	4,427.00	
		- สายอ่อนน้ำดีสแตนเลสถักขนาด 16" สำหรับโถส้วม	1.00	ชุด	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
		- สต้อปวาล์ว 3 ทาง (โถส้วม)	1.00	ชุด	200.00	200.00	35.00	35.00	235.00	
		1.6.9 ติดตั้งสายฉีดชำระสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	445.00	445.00	35.00	35.00	480.00	
		1.6.10 ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว มีขาอ่าง (สต้อปวาล์ว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	2,712.00	2,712.00	450.00	450.00	3,162.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		- สะดืออ่างแบบกด	1.00	ชุด	396.00	396.00	0.00	0.00	396.00	
		- ก๊อกน้ำเดี่ยว แบบก้านโยก	1.00	ชุด	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00	
		- สายอ่อนน้ำดีสแตนเลสถักขนาด 16" สำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	161.00	161.00	0.00	0.00	161.00	
		- วาล์วปิด - เปิดน้ำ	1.00	ชุด	206.00	206.00	0.00	0.00	206.00	
		- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	671.00	671.00	0.00	0.00	671.00	
		1.6.11 ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	170.00	170.00	1,670.00	
		- วาล์วปิด - เปิด ฝักบัวก้านแข็ง	1.00	ชุด	805.00	805.00	0.00	0.00	805.00	
		1.6.12 ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ เคลือบขาว ชนิดฝักผนัง	1.00	ชุด	299.07	299.07	120.00	120.00	419.07	
		1.6.13 ติดตั้งชั้นวางของ เคลือบขาว ชนิดฝักผนัง	1.00	ชุด	560.00	560.00	120.00	120.00	680.00	
		1.6.14 ติดตั้งที่วางสบู่ เคลือบขาว ชนิดฝักผนัง	1.00	ชุด	242.99	242.99	120.00	120.00	362.99	
		1.6.15 ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด	582.00	582.00	70.00	70.00	652.00	
		1.6.16 ติดตั้งกระจกเงาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า	1.00	ชุด	924.00	924.00	70.00	70.00	994.00	
		1.7 งานทาสี								
		1.7.1 ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก (รวมสีรองพื้นเก่า) กิ่งเงา พื้นที่ประมาณ	312.00	ตร.ม.	54.00	16,848.00	34.00	10,608.00	27,456.00	
		1.7.2 ทาสีน้ำมัน ทาไม้ (ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เที่ยว) (งานเก่า) พื้นที่ประมาณ	50.00	ตร.ม.	60.00	3,000.00	38.00	1,900.00	4,900.00	
		1.8 ทางเดินเข้าบ้านพัก								
		- เทคโนโลยีรตีหนา 0.05 ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH								
		ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย								
		(STAMP) พื้นที่ประมาณ	210.00	ตร.ม.						
		- ทราหยาบบดอัดแน่น	13.13	ลบ.ม.	460.00	6,037.50	125.00	1,640.63	7,678.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		2.1.1 รั้วกระเบื้องหลังคา พื้นที่ประมาณ	60.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,800.00	1,800.00	
		2.1.2 มุงกระเบื้องหลังคาดินเผา พื้นที่ประมาณ	2,160.00	แผ่น	22.00	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00	
		2.1.3 ครอบปูนปั้น รวมยาวประมาณ	9.00	ม.	320.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
		- ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องว่าวดินเผา	60.00	ตร.ม.	0.00	0.00	89.00	5,340.00	5,340.00	
		2.1.4 เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. ความยาวประมาณ	33.00	ม.	247.00	8,151.00	73.00	2,409.00	10,560.00	
		2.2 งานฝ้าเพดาน								
		2.2.1 ฝ้าชายคา พื้นที่ประมาณ	39.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,365.00	1,365.00	
		2.2.2 ฝ้าชายคาแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ	39.00	ตร.ม.	322.00	12,558.00	75.00	2,925.00	15,483.00	
		2.2.3 ฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ	27.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	945.00	945.00	
		2.2.4 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	27.00	ตร.ม.	322.00	8,694.00	75.00	2,025.00	10,719.00	
		2.3 งานผนัง								
		- ผนังบุวัสดุปิดผิวผนังไวนิลชนิดลายหิน พื้นที่ประมาณ	56.00	ตร.ม.	250.00	14,000.00	50.00	2,800.00	16,800.00	
		2.4 งานประตู,หน้าต่าง								
		2.4.1 วงกบพร้อมบานประตูอลูมิเนียม (บานสวิง) พร้อมกระจกสีชาหนา 8 มม. กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	7,662.46	7,662.46	236.72	236.72	7,899.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		2.4.2 วงกบพร้อมบานหน้าต่างอลูมิเนียม (บานเลื่อน) พร้อมกระจกสีชาหนา 6 มม. กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 2.00 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	6,314.95	6,314.95	284.06	284.06	6,599.01	
		2.5 ปรับปรุงท่อน้ำ-ท่อน้ำ								
		2.5.1 รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นที่ประมาณ	2.60	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	130.00	130.00	
		2.5.2 สกัดผิวพื้นให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	2.60	ตร.ม.	0.00	0.00	18.00	46.80	46.80	
		2.5.3 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบสีเรียบขนาด 12" x 12" พร้อมกาวซีเมนต์รองพื้น และ กาวยาแนว(ชนิดกันเชื้อรา)พื้นที่ประมาณ	2.60	ตร.ม.	305.00	793.00	158.00	410.80	1,203.80	
		2.5.4 รื้อถอนผนังกระเบื้องเคลือบ พื้นที่ประมาณ	15.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	750.00	750.00	
		2.5.5 สกัดผิวผนังให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	15.00	ตร.ม.	0.00	0.00	18.00	270.00	270.00	
		2.5.6 กรูผนังกระเบื้องเคลือบสีเรียบขนาด 12" x 12" พร้อมกาวซีเมนต์รองพื้น และ กาวยาแนว(ชนิดกันเชื้อรา)พื้นที่ประมาณ	15.00	ตร.ม.	266.00	3,990.00	166.00	2,490.00	6,480.00	
		2.5.7 ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตูไฟเบอร์กลาสขนาด 0.70 x 2.00 ม. บานประตู ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปโครงประตู 2 ชั้น (Double Frame) โดยชั้นที่ 1 โครงไม้เนื้อแข็ง ชั้นที่ 2 เสริมด้วยโพลีเอสเตอร์เรซิน ด้านนอกทั้ง 4 ด้าน ความแข็งแรงภายใน ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมเกรด A ผิวบานเคลือบไฟเบอร์กลาส สีมาตรฐาน แบบมีลูกฟัก (หนา 35 มม.) พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	5,425.00	5,425.00	380.00	380.00	5,805.00	
		2.5.8 ติดตั้งโถส้วม นั่งราบชักโครก (หน้ายาว) แบบมีถังพักน้ำเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (สติอปาล์ว, สายน้ำดี)	1.00	ชุด	3,977.00	3,977.00	450.00	450.00	4,427.00	
		- สายอ่อนน้ำดีสแตนเลสถักขนาด 16" สำหรับโถส้วม	1.00	ชุด	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		- สต้อปวาล์ว 3 ทาง (โถส้วม)	1.00	ชุด	200.00	200.00	35.00	35.00	235.00	
		2.5.9 ติดตั้งสายฉีดชำระสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	445.00	445.00	35.00	35.00	480.00	
		2.5.10 ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว มีขาอ่าง (สต้อปวาล์ว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	2,712.00	2,712.00	450.00	450.00	3,162.00	
		- สะต้ออ่างแบบกด	1.00	ชุด	396.00	396.00	0.00	0.00	396.00	
		- ก๊อกน้ำเดี่ยว แบบก้านโยก	1.00	ชุด	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00	
		- สายอ่อนน้ำดีสแตนเลสถักขนาด 16" สำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	161.00	161.00	0.00	0.00	161.00	
		- วาล์วปิด - เปิดน้ำ	1.00	ชุด	206.00	206.00	0.00	0.00	206.00	
		- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	671.00	671.00	0.00	0.00	671.00	
		2.5.11 ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	170.00	170.00	1,670.00	
		- วาล์วปิด - เปิด ฝักบัวก้านแข็ง	1.00	ชุด	805.00	805.00	0.00	0.00	805.00	
		2.5.12 ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ เคลือบขาว ชนิดฝักผนัง	1.00	ชุด	299.07	299.07	120.00	120.00	419.07	
		2.5.13 ติดตั้งชั้นวางของ เคลือบขาว ชนิดฝักผนัง	1.00	ชุด	560.00	560.00	120.00	120.00	680.00	
		2.5.14 ติดตั้งที่วางสบู่ เคลือบขาว ชนิดฝักผนัง	1.00	ชุด	242.99	242.99	120.00	120.00	362.99	
		2.5.15 ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด	582.00	582.00	70.00	70.00	652.00	
		2.5.16 ติดตั้งกระจกเงาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า	1.00	ชุด	942.00	942.00	7.00	7.00	949.00	
		2.6 งานระบบไฟฟ้า								
		2.6.1 รื้อชุดดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	5.00	ชุด	0.00	0.00	35.00	175.00	175.00	
		2.6.2 ชุดดวง DOWN LIGHT รูปทรงกลม แบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมหลอดประหยัดไฟ ขนาด 13 W	5.00	ชุด	610.00	3,050.00	115.00	575.00	3,625.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		2.6.3 ชุดดวงไฟกิ่ง แบบติดผนัง พร้อมหลอดประหยัดไฟ ขนาด 13 W	1.00	ชุด	610.00	610.00	115.00	115.00	725.00	
		2.6.4 SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอยขนาด 16 A.,250 V. พร้อมกล่อง พลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึงครบชุด	3.00	ชุด	65.00	195.00	80.00	240.00	435.00	
		2.6.5 ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดมีสายดิน (2P + E) ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	2.00	ชุด	157.00	314.00	90.00	180.00	494.00	
		2.6.6 ติดตั้ง LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V. จำนวนวงจรร้อย (NUMBER OF WAY) ไม่น้อยกว่า 4 วงจร ชุดสายดินรวมแท่งทองแดง	1.00	ชุด	660.00	660.00	500.00	500.00	1,160.00	
		2.6.7 MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/ 63 A., IC ≥ 10 KA., 240 VAC	1.00	ชุด	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00	
		2.6.8 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./16 A.,IC > 5 KA.,240 V.	2.00	ชุด	108.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
		2.6.9 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./10 A.,IC > 5 KA.,240 V.	2.00	ชุด	108.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
		2.6.10 สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.300 V.,70 องศา C	0.75	ม้วน	741.75	556.31	14.00	10.50	566.81	
		2.6.11 สายไฟฟ้า VAF,-GRD. ขนาด 2 x 2.5/1.5 ตร.มม.300 V.,70 องศา C	0.30	ชุด	3,050.00	915.00	14.00	4.20	919.20	
		2.6.12 ค่าอุปกรณ์ยึดตรึง	7.00	จุด	25.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
		2.7 งานทาสี								
		2.7.1 ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดภายนอก (รวมพื้นปูนเก่า) กิ่งเงา พื้นที่ประมาณ	112.00	ตร.ม.	54.00	1,458.00	34.00	918.00	2,376.00	
		2.7.2 ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดภายใน (รวมพื้นปูนเก่า) กิ่งเงา พื้นที่ประมาณ	27.00	ตร.ม.	54.00	1,458.00	30.00	810.00	2,268.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3		2.7.3 ทาสีน้ำมัน ทาไม้ (ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เที้ยว) พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. (งานเก่า) พื้นที่ประมาณ รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 2 เป็นเงิน	20.00	ตร.ม.	60.00	1,200.00	38.00	760.00	1,960.00	
		3.1 งานวัสดุผนังหลังคา							177,541.86	
		3.1.1 รั้วกระเบื้องหลังคา พื้นที่ประมาณ	95.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,850.00	2,850.00	
		3.1.2 มุงกระเบื้องหลังคาดินเผา พื้นที่ประมาณ	3,420.00	แผ่น	22.00	75,240.00	0.00	0.00	75,240.00	
		3.1.3 ครอบปูนปั้น รอยยาวประมาณ - ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องว่าวดินเผา	30.00	ม.	320.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
		3.1.4 เเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. ความยาวประมาณ	95.00	ตร.ม.	0.00	0.00	89.00	8,455.00	8,455.00	
		3.2 งานโครงหลังคา								
		3.2.1 ทาสีน้ำมัน ทาไม้ (ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เที้ยว) (งานเก่า) พื้นที่ประมาณ	36.00	ม.	247.00	8,892.00	73.00	2,628.00	11,520.00	
		3.3 งานพื้น								
		3.3.1 เทคอนกรีตหนา 0.05 ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (STAMP) พื้นที่ประมาณ	40.00	ตร.ม.	60.00	2,400.00	38.00	1,520.00	3,920.00	
		- ทราฮายาบดอัดแน่น	103.00	ตร.ม.						
		- คอนกรีต 1: 2 : 4	6.43	ลบ.ม.	460.00	2,957.80	125.00	803.75	3,761.55	
			10.30	ลบ.ม.	2,148.90	22,133.67	436.00	4,490.80	26,624.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		- เหล็กสำเร็จรูป (WIRE MESH) ขนาด \varnothing 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	103.00	ตร.ม.	27.00	2,781.00	5.00	515.00	3,296.00	
		- ไม้แบบ	6.427	ตร.ม.	380.00	2,442.26	0.00	0.00	2,442.26	
		- ตะปู	2.00	ตร.ม.	26.00	52.00	0.00	0.00	52.00	
		- ค่าแรงไม้แบบ	8.034	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,068.52	1,068.52	
		3.3.2 รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นที่ประมาณ	23.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,150.00	1,150.00	
		3.3.3 สกัดผิวพื้นให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	23.00	ตร.ม.	0.00	0.00	18.00	414.00	414.00	
		3.3.4 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบสีเรียบขนาด 12" x 12" พร้อมกาวซีเมนต์รองพื้น และ กาวยาแนว(ชนิดกันเชื้อรา)พื้นที่ประมาณ	23.00	ตร.ม.	305.00	7,015.00	158.00	3,634.00	10,649.00	
		3.4 งานผนัง								
		3.4.1 รื้อถอนผนังกระเบื้องเคลือบ พื้นที่ประมาณ	55.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,925.00	1,925.00	
		3.4.2 สกัดผิวผนังให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	55.00	ตร.ม.	0.00	0.00	18.00	990.00	990.00	
		3.4.3 กรูผนังกระเบื้องเคลือบสีเรียบขนาด 12" x 12" พร้อมกาวซีเมนต์รองพื้น และ กาวยาแนว(ชนิดกันเชื้อรา)พื้นที่ประมาณ	55.00	ตร.ม.	266.00	14,630.00	166.00	9,130.00	23,760.00	
		3.5 งานประตู								
		3.5.1 ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตูไฟเบอร์กลาสขนาด 0.70 x 2.00 ม. บานประตู ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปโครงประตู 2 ชั้น (Double Frame) โดยชั้นที่ 1 โครงไม้เนื้อแข็ง ชั้นที่ 2 เสริมด้วยโพลีเอสเตอร์เรซิน ด้านนอกทั้ง 4 ด้าน ความแข็งแรงภายใน ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมเกรด A ผิวบานเคลือบไฟเบอร์กลาส สีมาตรฐาน แบบมีลูกฟัก (หนา 35 มม.) พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	3.00	ชุด	5,425.00	16,275.00	380.00	1,140.00	17,415.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		3.5.2 ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็งแบบไม่มีช่องแสงขนาด 1.00 x 2.00 ม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" พร้อมบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 1.00 x 2.00 ม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกพิกหนา 1 1/4" พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	4,937.00	4,937.00	545.00	545.00	5,482.00	
		3.6 งานสุขภัณฑ์								
		3.6.1 ติดตั้งโถส้วม นั่งราบชักโครก (หน้ายาว) แบบมีถังพักน้ำเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (สติอปวาล์ว, สายน้ำดี)	2.00	ชุด	3,977.00	7,954.00	450.00	900.00	8,854.00	
		- สายอ่อนน้ำดีสแตนเลสถักขนาด 16" สำหรับโถส้วม	2.00	ชุด	160.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
		- สติอปวาล์ว 3 ทาง (โถส้วม)	2.00	ชุด	200.00	400.00	35.00	70.00	470.00	
		3.6.2 ติดตั้งสายฉีดชำระสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2.00	ชุด	445.00	890.00	35.00	70.00	960.00	
		3.6.3 ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว มีขาอ่าง (สติอปวาล์ว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	2,712.00	2,712.00	450.00	450.00	3,162.00	
		- สะดืออ่างแบบกอด	1.00	ชุด	396.00	396.00	0.00	0.00	396.00	
		- ก๊อกน้ำเดี่ยว แบบก้านโยก	1.00	ชุด	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00	
		- สายอ่อนน้ำดีสแตนเลสถักขนาด 16" สำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	161.00	161.00	0.00	0.00	161.00	
		- วาล์วปิด - เปิดน้ำ	1.00	ชุด	206.00	206.00	0.00	0.00	206.00	
		- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	671.00	671.00	0.00	0.00	671.00	
		3.6.4 ติดตั้งโถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2.00	ชุด	1,443.00	2,886.00	450.00	900.00	3,786.00	
		- ท่อน้ำทิ้งสำหรับโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	910.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย ชนิดกด	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
		3.6.5 ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ เคลือบขาว ชนิดฝักผนัง	2.00	ชุด	299.07	598.14	120.00	240.00	838.14	
		3.6.6 ติดตั้งชั้นวางของ เคลือบขาว ชนิดฝักผนัง	1.00	ชุด	560.00	560.00	120.00	120.00	680.00	
		3.6.7 ติดตั้งกระจกเงาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 0.60 x 0.80 ม.	1.00	ชุด	924.00	924.00	70.00	70.00	994.00	
		3.7 งานระบบไฟฟ้า								
		3.7.1 รื้อชุดดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	8.00	ชุด	0.00	0.00	35.00	280.00	280.00	
		3.7.2 ติดตั้งดวงโคมลูมินีเยม ขนาด 1 x LED 9 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	8.00	ชุด	427.00	3,416.00	115.00	920.00	4,336.00	
		3.7.3 SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอยขนาด 16 A.,250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึงครบชุด	4.00	ชุด	65.00	260.00	80.00	320.00	580.00	
		3.7.4 ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดมีสายดิน (2P + E) ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	2.00	ชุด	157.00	314.00	90.00	180.00	494.00	
		3.7.5 ติดตั้ง LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V. จำนวนวงจรร้อย (NUMBER OF WAY) ไม่น้อยกว่า 4 วงจร ชุดสายดินรวมแห่งทองแดง	1.00	ชุด	660.00	660.00	500.00	500.00	1,160.00	
		3.7.6 MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/ 100 A., IC ≥ 10 KA., 240 VAC	1.00	ชุด	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00	
		3.7.7 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./16 A.,IC > 5 KA.,240 V.	2.00	ชุด	108.00	216.00	0.00	0.00	216.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แมริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณเมื่อ.....12 มี.ค.62.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		3.7.8 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./10 A.,IC > 5 KA.,240 V.	2.00	ชุด	108.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
		3.7.9 สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.300 V.,70 องศา C	1.20	ม้วน	741.75	890.10	14.00	16.80	906.90	
		3.7.10 สายไฟฟ้า VAF,-GRD. ขนาด 2 x 2.5/1.5 ตร.มม.300 V.,70 องศา C	0.20	ม้วน	4,200.00	840.00	16.00	3.20	843.20	
		3.7.11 ค่าอุปกรณ์ยึดตรึง	10.00	จุด	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
		3.8 งานทาสี				0.00		0.00		
		3.8.1 ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดภายนอก (รวมพื้นปูนเก่า) กิ่งเงา พื้นที่ประมาณ	77.00	ตร.ม.	54.00	4,158.00	34.00	2,618.00	6,776.00	
		3.8.2 ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดภายใน (รวมพื้นปูนเก่า) กิ่งเงา พื้นที่ประมาณ	35.00	ตร.ม.	54.00	1,890.00	30.00	1,050.00	2,940.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 3 เป็นเงิน							<u>259,930.04</u>	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1-3 เป็นเงิน							<u>2,314,050.81</u>	
		FACTOR F							<u>1,3031</u>	
		รวมเป็นเงิน							<u>3,015,439.61</u>	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							<u>3,015,400.00</u>	พิเศษ
		หมายเหตุ								
		- ราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ โดยยึดถือบัญชีค่าวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์ เชียงใหม่ฉบับเดือน พ.ค.62 และราคาค่าแรง/ดำเนินการ ตามแนวทางวิธีปฏิบัติ การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ต.ค.60 ของกรมบัญชีกลาง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเมื่อ.....มิ.ย.62

พ.อ.

พ.ต.

ร.อ.

(ประณต ศิริพันธ์)

(เสกสรร ใฝ่ใจ)

(เกียรติทวี ชัยนิลพันธ์)